

Nr.	Opis robót	Jm	ilość
POMIESZCZENIE BIUROWE			
1.	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie	m2	44,5
2.	Przyklejenie płyty gipsowej na ścianie przyklejane na klej gipsowy, zaciągnięcie łączów między płytami	m2	108,72
3.	pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ściany (2 krotne malowanie) po uprzednim zagruntowaniu podłoża.	m2	153,3
4.	demontaż okna podawczego	szt.	1
5.	wykonanie nadproża nad otworem drzwiowym, nadproże typu L-1,20mb	szt.	1
6.	wykucie otworu na drzwi w miejscu okna podawczego.	m3	0,28
7.	montaż ościeżnicy z MDF w przygotowaniu otworze	szt.	1
8.	montaż skrzydła z klamką z zamkiem na klucz.	szt.	1
POMIESZCZE SOCJALNE			
9.	wyrównanie sufitu tynkiem lub płytą gipsową po zdemontowanym kanale wentylacyjnym	m2	1,89
10.	przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie	m2	2,74
11.	Przyklejenie płyty gipsowej na ścianie przyklejane na klej gipsowy, zaciągnięcie łączów między płytami	m2	26,58
12.	pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ściany (2 krotne malowanie) po uprzednim zagruntowaniu podłoża.	m2	29,32
13.	demontaż drzwi aluminiowych z ościeżnicą.	szt.	1
14.	zamurowanie otworu z pustaka ytong na zaprawie cienkowarstwowej otynkowanej z obu stron i pomalowane	m3	0,25
POKÓJ DYREKTORA			
15.	przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie	m2	17,43
16.	Przyklejenie płyty gipsowej na ścianie przyklejane na klej gipsowy, /zamurowana ściana	m2	2,05

17.	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	45,97
18.	pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ściany (2 krotne malowanie) po uprzednim zagruntowaniu podłoża.	m2	63,4
19.	montaż ościeżnicy z MDF w przygotowanym otworze	szt.	1
20.	montaż skrzydła z klamką z zamkiem na klucz.	szt.	1
SCHODY ZEWNĘTRZNE			
21	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,178
22	Skucie nierówności betonu, głębokości do 1 cm, na ścianach lub podlogach - wyrównanie powierzchni schodów po zaprawie klejowej	m2	7,178
23	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	7,178
24	Okladziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,013
25	Okladziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m2	7,013
26	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10cm	m	1,65
27	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10cm	m	1,65
28	Odbicie pasów tynków zewnętrznych, szerokości do 30 cm	m	6,700
29	Przyklejenie warstwy siatki, bok schodów	m2	1,340
30	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy pośredniej	m2	1,340
31	Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1.5 mm	m2	1,340
KORYTARZ			
32	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie	m2	8,250
33	Uzupełnienie ścianek z pustaka 11.5cm lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	0,280
34	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	0,280
35	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	34,800
36	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	43,05

PRACE ELEKTRYCZNE		Jm	Ilość
1.	Przebicie otworów o średnicy ok 40 mm w ścianach lub stropach, do 30 cm	szt.	2
2.	Skucie ścianek z płytkami szkliwionymi (glazura)	m2	12
3.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton	mb	55
4.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu	szt.	30
5.	Przewody układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton + przewód do gniazd 3x2,5mm ² /mb	mb	53
6.	Przewody układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton + przewód do lamp 3x1,5mm ² /mb	mb	23
7.	Montaż gniazda 2-biegunowe przykręcane Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² + gniazdo	szt.	28
8.	Montaż łącznika instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe, dwubiegunowe+ gniazdo	szt.	2
9.	Montaż Oprawy oświetleniowej przykręcanej- świetlówkowej o źródle światła do 2x40 W+ oprawa	szt.	10
10.	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wylłącznik nadprądowy 3-biegunowy - Analogia - Demontaż	szt.	3
11.	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. (Wylłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA)	szt.	3
12.	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. (Wylłączniki małogabarytowe S 191-16A)	szt.	9
13.	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	szt.	5
14.	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	szt.	3

PRACE ELEKTRYCZNE-NISKORPĄDOWE		Jm	Ilość
1.	Przebicie otworów o średnicy ok 100 mm w ścianach lub stropach, do 30 cm	szt.	14
2.	Skucie ścianek z płytkami szkliwionymi (glazura)	m2	9

3.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton	mb	40
4.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu	szt.	14
5.	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w podłożu betonowym wraz z materiałem	mb	170
6.	Ułożenie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 + kabel utp cat 6 LSOH (jeden odcinek ok 120-125m)	mb	5000
7.	Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki	szt.	19
8.	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.	19
9.	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	szt.	42