

**PRZEDMIAR ROBÓT ARM-22-01B**

CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

Nazwa robót: Przebudowa budynku biurowego.

Lokalizacja: Strzałkowo, ul. Wyszyńskiego 1, działka nr 416/19

Zamawiający: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych  
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa  
Składnica w Strzałkowie

PRZEDMIAR ARM-22-01B

Strona 1

30-09-2022

SYKAL-003116

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	Roboty konstrukcyjno budowlane				
1.1	10	KNR 401-03-48-05-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	34,400
1.1	20	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	212,020
1.1	30	KNR 202-10-23-09-50	Analogia - demontaż okien o pow do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,720
1.1	40	KNR 202-10-16-01-00	Analogia - demontaż drzwi wewnętrznych	szt	14,000
1.1	50	WKNR W202-10-38-01-00	Analogia - demontaż i ponowny montaż rolet antywłamaniowych	m <sup>2</sup>	1,680
1.1	60	KNR 401-09-28-05-00	Analogia - demontaż i ponowny montaż z przesunięciem kompletnych drzwi z systemem kontroli dostępu.	m <sup>2</sup>	2,000
1.1	70	KNR 202-27-01-01-00	Analogia - Demontaż sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>	212,020
1.2	Roboty instalacyjne				
1.2	10	KNR 402-05-21-02-00	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kmpl	15,000
1.2	20	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	36,000
1.2	30	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	3,000
1.2	40	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1.2	50	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1.2	60	KNR 404-10-06-01-00	Analogia - utylizacja odpadów powstałych z robót rozbiórkowych - budowlanych i instalatorskich	kmpl	1,000
2	Roboty montażowo budowlane				
2.1	Roboty budowlane				
2.1	10	KNR 401-03-05-03-00	Uzupełnienie ścian grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworów okiennych oraz drzwiowych	m <sup>3</sup>	18,720
2.1	20	KNR 401-03-29-05-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	15,200
2.1	30	KNR 401-09-28-09-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,870
2.1	40	KNR 401-09-31-07-00	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe z jednym zamkiem patentowym (8 kpl)	m <sup>2</sup>	16,800
2.1	50	KNR 401-09-31-07-00	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe klasy RC2 z minimum 1 zamkiem klasy 6 oraz samozamykaczem. (3 kpl.)	m <sup>2</sup>	6,300
2.1	60	KNR 202-10-17-01-00	Kompletne drzwi wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 2,5 m <sup>2</sup> z jednym zamkiem patentowym	m <sup>2</sup>	2,100
2.1	70	KNR 202-10-19-08-00	Kompletne drzwi wejściowe wzmocnione	m <sup>2</sup>	2,100
2.1	80	KNNR N002-11-06-03-00	Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie aluminiowe	m <sup>2</sup>	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	90	WKNR	W202-01-47-01-00 Nadproża prefabrykowane	metr	8,500
2.1	100	KNR	202-08-03-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	38,040
2.1	110	KNR	202-26-09-01-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie płyt do ścian po zamurowaniu okien	m <sup>2</sup>	6,720
2.1	120	KNR	202-26-01-07-00 Docieplenie ościeży jedna warstwa siatki	m <sup>2</sup>	20,800
2.1	130	KNR	202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	6,720
2.1	140	KNR	202-26-09-08-50 Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami	metr	20,800
2.1	150	KNR	202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna na ścianach	m <sup>2</sup>	6,720
2.1	160	KNR	202-09-31-04-50 Wyprawa elewacyjna na ościeżach szer 30 cm	m <sup>2</sup>	6,240
2.1	170	WKNR	W202-15-19-02-01 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	96,000
2.1	180	KNR	202-27-01-01-00 Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami OWA	m <sup>2</sup>	139,340
2.1	190	KNR	202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m <sup>2</sup>	72,680
2.1	200	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m <sup>2</sup>	72,680
2.1	210	KNR	202-11-18-09-03 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną w karo	m <sup>2</sup>	139,340
2.1	220	KNR	202-11-20-05-00 Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	146,000
2.1	230	KNR	202-08-29-08-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m <sup>2</sup>	36,000
2.1	240	WKNR	W401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m <sup>2</sup>	455,000
2.1	250	WKNR	W401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m <sup>2</sup>	202,020
2.1	260	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	455,000
2.1	270	KNR	202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - STROP	m <sup>2</sup>	212,020
2.1	280	KNR	202-12-18-05-00 Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu dł do 2,8 m	szt	18,000
2.1	290	KNR	202-12-20-04-00 Podokienniki zewnętrzne stalowe dł. do 2,7 m	m <sup>2</sup>	5,800
2.1	300	KNR	217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych - wymiana krat	szt	10,000
2.1	310	KNR	202-12-12-02-00 Rolety antywłamaniowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1,680
2.1	320	N006-08-03-06-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	4,000
2.1	330	N006-05-02-01-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	4,000
2.2	Roboty instalacyjne				
2.2	10	KNR	201-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m <sup>3</sup>	12,000
2.2	20	KNR	218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m <sup>2</sup>	1,200
2.2	30	KNNR	N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	6,000
2.2	40	KNR	201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	10,800
2.2	50	KNR	215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110	metr	8,000
2.2	60	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	6,000
2.2	70	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	2,000
2.2	80	KNR	215-02-25-01-00 Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną	kmpl	2,000
2.2	90	KNR	215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	4,000
2.2	100	KNR	215-02-23-02-00 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	kmpl	2,000
2.2	110	KNNR	N004-01-12-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym ø 16	metr	30,000
2.2	120	KNNR	N004-01-37-02-00 Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	4,000
2.2	130	KNNR	N004-01-37-08-00 Montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym	szt	2,000
2.2	140	KNR	035-01-28-04-00 Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 6 mm ø 18	metr	30,000
2.2	150	WKNR	W215-01-16-06-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustęp ø 15	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	160	WKNR	W215-01-16-02-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 20	szt	8,000
2.2	170	WKNR	W215-04-05-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15	metr	32,000
2.2	180	WKNR	W215-04-18-07-05 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/1400	szt	11,000
2.2	190	WKNR	W215-04-18-07-02 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/800	szt	4,000
2.2	200	KNR	217-03-20-08-10 Klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna o mocy 2,5kW - kompletna instalacja	szt	2,000
2.2	210	KNR	508-02-09-02-05 Przewód wtynkowy YDYt 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym	metr	460,000
2.2	220	KNR	508-03-03-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki 75x75 3-wylotowej przewód o przekroju 2,5 mm² bezśrubowo	szt	20,000
2.2	230	KNR	508-03-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gs 1x25A z podłączeniem	szt	40,000
2.2	240	KNR	508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	20,000
2.2	250	WKNR	W508-05-11-19-00 Montaż w suficie podwieszanym opraw świetłówkowych LED przykręcanych	szt	28,000
2.2	251	WKNR	W508-05-11-19-00 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED z zasilaniem awaryjnym przykręcanych	szt	1,000
2.2	260	KNR	508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej IP65	szt	2,000
2.2	280	KNR	508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej IP65 z zasilaniem awaryjnym	szt	2,000
2.2	290	KNR	508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej	szt	6,000
2.2	300	KNR	508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej z zasilaniem awaryjnym	szt	4,000
2.2	310	KNR	508-05-12-05-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED przykręcanych kołowych 40W hermetycznych	szt	8,000
2.2	320	KNR	508-04-04-01-00 Wymiana drzwi do skrzynek rozdzielczych elektrycznych	szt	3,000
2.2	330	KNR	508-04-04-01-00 Montaż skrzynki bezpiecznikowej na zewnątrz budynku.	szt	1,000
2.2	340	KNR	506-16-13-01-00 Analogia - montaż wyłącznika ppoż z instalacją	kmpl	1,000
2.2	350	KNR	506-16-02-01-00 Instalacja kontroli dostępu - według odrębnego opracowania	kmpl	1,000