

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie ścian w przedsionku kancelarii Leśnictwa Grzybowo, nr inw. 165/021  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Grzybowo 1 , 11-440 Reszel  
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo  
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 49  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Wrzosek  
DATA OPRACOWANIA : 2024-05-29

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024-05-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45442180-2</b>	<b>Malowanie ścian i sufitu</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.94+1.15)*2*2.53 3.94*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.755 4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.286</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (3.94+1.15)*2*2.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	25.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.755</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3.94*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
4 d.1	KNR AT- 26 0102-01	Gruntowanie ręczne-warstwa szczerpna na lamperii  (3.94+1.15)*2*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.048</b>
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.94+1.15)*2*2.53 3.94*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.755 4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.286</b>
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.94+1.15)*2*2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.755</b>
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.94*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
8 d.1	KNR 4-01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbami pasów o wysokości do 20 cm glify drzwi  (0.8+2*2)+(0.9+2*2)	m m	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
9 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3.94*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
<b>2</b>		<b>Tynk mozaikowy</b>			
10 d.2	KNR AT- 31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach (3.94+1.15)*2*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.048</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie kaloryfera</b>			
11 d.3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2, grzejniki <0.60*0.8>10*0.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
12 d.3	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych  0.8	m m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
13 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.9*2	m m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>4</b>		<b>Wymiana włączników</b>			

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
14	KNR 5-08 d.4 0307-03 analogia	Wymiana na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynko- wych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 5-08 d.4 0307-06 analogia	Wymiana na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynko- wych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>