

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pom.nr.1-2-3-4-5</b>			
1	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych ułożonych w korytarz elektroinstalacyjnych	m		
d.1	1119-01	98	m	98,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,00</b>
2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.		
d.1	1133-01	12	szt.	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
3	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1	1124-02	8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0335-01	85	m	85,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,00</b>
5	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-01	85	m	85,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,00</b>
6	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.1	1003-21	4	otw.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
7	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
d.1	03	98	m	98,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,00</b>
8	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0307-04	9	szt.	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
9	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
d.1	0501-03	12	kpl.	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
10	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
d.1	0506-09	12	kpl.	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
11	KNR-W 4-03	Demontaż koryt elektroinstalacyjnych	m		
d.1	1110-01	20	m	20,00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
12	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	01	5	pomiar	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>