

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
44-105 Gliwice ul. Śląska 16

ADRES INWESTYCJI: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 5-7-9, 44-338
Jastrzębie Zdrój

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kościuszki 5-7-9, 44-338 Jastrzębie Zdrój

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-01-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: C.o. Jastrzębie Zdr. Kościuszki 5-7-9					
1		Prace wymagane			
1.1		Wymiana zaworów podpionowych			
1.1.1	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 10 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
1.1.2	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 15 mm	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
1.1.3	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego TBV LF o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.1.4	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
1.1.5	KNR-W 4-02 0508-02	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 20 mm	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
1.1.6	KNR-W 4-02 0508-03	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.1.7		Izolacja zaworów STAD o śr. 10-15 mm	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
1.1.8		Równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych według normy EN 14336 - zawory równoważące	kpl.		
		28	kpl.	28,00	
				RAZEM	28,00