

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sanitariatów

Parter

Adres: Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: II Liceum Ogólnokształcące im.H.Malczewskiej w Zawierciu
Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głęb

Sprawił:

Data opracowania: 21.01.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA WC PARTER			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0105-0400	Rozebranie cianki pełnej o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 8,5*3,0	m2 m2	25,500	25,500
1.1.2	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,75*5,8	m2 m2	15,950	15,950
1.1.3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (5,8+5,8+2,75+2,75+2,75*4+1)*2	m2 m2	58,200	58,200
1.1.4	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 25,5*0,15+15,95*0,03+15,2*0,03+2	m3 m3	6,759	6,759
1.1.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.10 km ci gnikiem kołowym z przyczep 6,759	m3 m3	6,759	6,759
1.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 22	m m	22,000	22,000
1.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm 18	m m	18,000	18,000
1.1.8	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o rednicy 25-32 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.1.9	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.1.10	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podej cia odpływowego z rur eliwnych o rednicy 100 mm uszczelnione ołowiem 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.11	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwnego o rednicy 100 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.12	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o rednicy 80 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.13	KNR 4-02 0235-0100	Demonta umywalki 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.1.14	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.2.1	KNNR 8 0108-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm na cianie 12	m m	12,000	12,000
1.2.2	KNNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o rednicy 15-20 mm 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Ruroci g z rur stalowych ocynkowanych o rednicy nominalnej 20 mm,o poł czeniach gwintowanych,umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 5,5*3	m m	16,500	16,500
1.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podej cia dopływowego do płuczek ust powych,elastyczne z tworzywa o rednicy nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o rednicy nominalnej 20 mm 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 110 mm 3+5,5+1	m m	9,500	9,500
1.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 50 mm 18	m m	18,000	18,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.2.11	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
1.2.12	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie ścian płytkami $(5,8+5,8+2,8+2,8)*2,0$	m2 m2	34,400	34,400
1.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 5,8*2,75	m2 m2	15,950	15,950
1.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 5,8*2,75	m2 m2	15,950	15,950
1.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych - zabudowa rur 5,8*7,52 +3	m2 m2	7,362	7,362
1.3.5	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi i gipsowych farb emulsyjnych 5,8*2,75+16,6	m2 m2	32,550	32,550
1.3.6	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.4		WYPOSAŻENIE			
1.4.1	kalkulacja własna	Kabiny Sanitarne WC • ścianki Systemowe z HPL 1,15X4x2 5,8x2 = 20,8 m2 5	kpl. kpl.	5,000	5,000