



# CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice  
☎ 32 357 08 00

NZ.3302.72.2022/ZP-373

Katowice, dnia 19.07.2022 r.

## WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 2

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPI Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego w Katowicach**”, numer sprawy: **ZP/373/2022** .

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 tj. ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Proszę o informacje , czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży gumowych o wymiarach 5x25x100 w pkt. 39 d 3 przedmiaru robót.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży gumowych o wymiarach 5x25x100 cm.

### **Pytanie 2:**

W pkt. 41 d3 „Wykonanie zeskoku tj. wykonanie kompletnej piaskownicy wraz z wypełnieniem piaskiem” - proszę o wskazanie w której części projektu znajduje się informacja wraz z przekrojem piaskownicy.

### **Odpowiedź :**

Należy uwzględnić wymiary piaskownicy jak w projekcie. Wybranie 60 cm gruntu, wyrównanie podłoża, wysypanie piasku warstwa 10 cm (bez zanieczyszczeń gliną), następnie warstwa żwiru płukanego o granulacji do 15 mm. Po ubiciu warstwy żwirowej ułożenie geotkaniny wzmocnionej i wypełnienie piaskownicy piaskiem płukanym do pełnej wysokości obrzeży gumowych piaskownicy, to jest 30-40 cm.

### **Pytanie 3:**

W punkcie 78.d.5 : „Ułożenie trawy z rolek wzdłuż boiska – 182 m<sup>2</sup> ”, proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj trawy oraz technologii wykonania.

### **Odpowiedź :**

Oczyszczenie terenu przy boisku, wskazanego przez inspektora nadzoru z resztek gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń. Wyrównanie podłoża i odchwaszczenie. Spulchnienie gleby i lekkie wałowanie w celu uzyskania równego podłoża pod trawę z rolek. Zamawiający oczekuje zastosowania trawnika rolowanego do intensywnego użytkowania jakim jest boisko.

### **Pytanie 4:**

W punkcie 74.d.5: „Wykonanie siedzisk trybuny z desek tarasowych z kompozytu drewna oraz łąt”, proszę o udostępnienie poglądowego zdjęcia lub rysunku technicznego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił rysunek techniczny „A 11” w Projekcie wykonawczym.

### **Pytanie 5:**

W punkcie 57 d. 4.2 „Dostawa i montaż koszy betonowych na odpady stałe z wkładem stalowym – 3 kpl”. Proszę o udostępnienie zdjęcia poglądowego lub rysunku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił rysunek techniczny „A 11” w Projekcie wykonawczym.

**Pytanie 6:**

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie muru oporowego z bloczków betonowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania muru oporowego z bloczków betonowych.

Mur oporowy należy wykonać z elementów betonowych prefabrykowanych, zgodnych z projektem.

**Pytanie 7:**

Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju pochwyt (rodzaj materiału, technologii wykonania) zawarty jest w przedmiarze robót nr. 70 d.5 „Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów (27 szt.\* szer. 1,5m) - pochwyt  $27 \times 0,3 \text{m} \times 2 \text{ strony} = 16,2 \text{ mb}$   $27 \times 1,5$ ".

**Odpowiedź:**

Przedmiar poz. 70 d.5 - Schody terenowe betonowe, prefabrykowane o wymiarach stopnia: szerokość - 0,30m, długość - 1,5 m w ilości 27 sztuk.

Poręcze typowe dla schodów terenowych z rur stalowych grubościennych  $\phi$  40-50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze słupków piłkochwyty. Długość łączna poręczy - 16.2 mb i wysokości - 1,1 m.