

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Remont boksów mieszkalnych w Domu Studenta nr 3 - piętra VII,VIII,IX
ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 15, 70-001 Szczecin
INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński
ADRES INWESTORA : al. Jana Pawła II 22, 70-453 Szczecin

DATA OPRACOWANIA : 02.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Piwnica			
1	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0142-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25 mm- 32 mm	szt.		
d.1	0142-02	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR-W 2-15	Montaż zaworu stalowego z upustem wody o śr. nominalnej 20 mm wraz z wykonaniem podejść	szt.		
d.1	0411-02	5	szt.	5,000	
	analogia			RAZEM	5,000
4	KNR-W 2-15	Montaż zaworu stalowego z upustem wody o śr. nominalnej 25 mm wraz z wykonaniem podejść	szt.		
d.1	0411-03	7	szt.	7,000	
	analogia			RAZEM	7,000
5	KNR-W 2-15	Montaż zaworu stalowego z upustem wody o śr. nominalnej 32 mm wraz z wykonaniem podejść	szt.		
d.1	0411-04	5	szt.	5,000	
	analogia			RAZEM	5,000
2		Piętro VII			
2.1		Roboty demontażowe			
6	KNR 4-02	Demontaż baterii ściennej	szt.		
d.2.1	0132-02	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 4-02	Demontaż brodzika wraz z kabiną prysznicową	kpl.		
d.2.1	0235-07	17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
8	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.2.1	0132-01	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
9	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.1	0235-06	17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
10	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową, wężem przyłączeniowym i zaworem	kpl.		
d.2.1	0235-08	17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm w szachcie toalet	szt.		
d.2.1	0142-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2.2		Roboty montażowe			
12	KNR 4-02	Wymiana podejścia odpływowego pod brodzik	szt.		
d.2.2	0106-05	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
13	KNR 2-15	Bateria prysznicowa ścienna jednouchwytowa z uchwytem jednopunktowym stałym do słuchawki prysznicowej	szt.		
d.2.2	0115-05	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
14	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych kwadratowych 80x80 z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
d.2.2	0223-02	17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
15	KNR 2-15	Montaż kabin prysznicowych kwadratowych 80x80, drzwi rozsuwane z wypełnieniem z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2.2	kalk. własna	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
16	KNR 2-15	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2.2	0115-01	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
17	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2.2	0221-02	17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 17,000	kpl. kpl.	 17,000	
				RAZEM	17,000
19 d.2.2	KNR 2-17 0138-01 z.o. 3.8. 9907	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - montaż w betonie lub żelbecie 51,000	szt. szt.	 51,000	
				RAZEM	51,000
20 d.2.2	KNNR 4 0411-01 analogia	Wąż przyłączeniowy elastyczny nierdzewny do wody – podłączenie zbiornika płuczącego miski kompaktowej z uszczelką, 17	szt. szt.	 17,000	
				RAZEM	17,000
21 d.2.2	KNNR 4 0130-01 analogia	Zawory kątowe z głowicą ceramiczną do płuczki ustępowej o śr. nominalnej 15 mm 17	szt. szt.	 17,000	
				RAZEM	17,000
22 d.2.2	KNR-W 2-15 0130-02 analogia	Zawory przelotowe stalowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z wykonaniem podejść w szachtach toalet 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3		Piętro VIII			
3.1		Roboty demontażowe			
23 d.3.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii ściennej 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
24 d.3.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika wraz z kabiną prysznicową 16,000	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
25 d.3.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
26 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 16,000	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
27 d.3.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową, węzem przyłączeniowym i zaworem 16,000	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
28 d.3.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworów przelotowych o śr. 15-20 mm w szachtach toalet 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3.2		Roboty montażowe			
29 d.3.2	KNR 4-02 0106-05	Wymiana podejścia odpływowego pod brodzik 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
30 d.3.2	KNR 2-15 0115-05	Bateria prysznicowa ścienna jednouchwytowa z uchwytem jednopunktowym stałym do słuchawki prysznicowej 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
31 d.3.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych kwadratowych 90x90 z tworzywa sztucznego z obudową 16,000	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
32 d.3.2	kalk. własna	Montaż kabin prysznicowych kwadratowych 90x90, drzwi rozsuwane z wypełnieniem z tworzywa sztucznego 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
33 d.3.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.3.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 16,000	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
35 d.3.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,000	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
36	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stało-	szt.		
d.3.2	0138-01 z.o.	wych i aluminiowych - montaż w betonie lub żelbecie			
	3.8. 9907				
		48,000	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
37	KNNR 4	Wąż przyłączeniowy nierdzewny elastyczny do wody – podłączenie zbiornika	szt.		
d.3.2	0411-01	płuczającego miski kompaktowej z uszczelką,			
	analogia				
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
38	KNNR 4	Zawory kątowe z głowicą ceramiczną do płuczki ustępowowej o śr. nominalnej	szt.		
d.3.2	0130-01	15 mm			
	analogia				
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
39	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe stalowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z wykonaniem po-	szt.		
d.3.2	0130-02	dejsć w szachtach toalet			
	analogia				
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Piętro IX			
4.1		Roboty demontażowe			
40	KNR-W 4-02	Demontaż zaworów przelotowych o śr. 15-20 mm w szachtach	szt.		
d.4.1	0142-01				
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
41	KNR 4-02	Demontaż baterii ściennej	szt.		
d.4.1	0132-02				
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
42	KNR 4-02	Demontaż brodzika wraz z kabiną prysznicową	kpl.		
d.4.1	0235-07				
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
43	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.4.1	0132-01				
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
44	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.4.1	0235-06				
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
45	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową, węzem przyłączeniowym i zaworem	kpl.		
d.4.1	0235-08				
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
4.2		Roboty montażowe			
46	KNR 4-02	Wymiana podejścia odpływowego pod brodzik	szt.		
d.4.2	0106-05				
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
47	KNR 2-15	Bateria prysznicowa ścienna jednouchwytowa z uchwytem jednopunktowym	szt.		
d.4.2	0115-05	stałym do słuchawki prysznicowej			
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
48	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych kwadratowych 80x80 z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.4.2	0223-02	z obudową			
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
49	KNR 2-15	Montaż kabin prysznicowych kwadratowych 80x80, drzwi rozsuwane z wypeł-	szt.		
d.4.2	kalk. własna	nieniem z tworzywa sztucznego			
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
50	KNR 2-15	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4.2	0115-01				
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
51	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.4.2	0221-02				
		17,000	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
52	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-	kpl.		
d.4.2	0224-03	ny 'kompakt'			
		17,000	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.4.2	KNR 2-17 0138-01 z.o. 3.8. 9907	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - montaż w betonie lub żelbecie	szt.		
		51,000	szt.	51,000	
				RAZEM	51,000
54 d.4.2	KNNR 4 0411-01 analogia	Wąż przyłączeniowy nierdzewny elastyczny do wody – podłączenie zbiornika płuczącego miski kompaktowej z uszczelką,	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
55 d.4.2	KNNR 4 0130-01 analogia	Zawory kątowe z głowicą ceramiczną do płuczki ustępowowej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
56 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-02 analogia	Zawory przelotowe stalowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z wykonaniem podejść w szachtach toalet	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000