

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
44221300-8 Bramy

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane - wymiana bramy wjazdowej, drzwi oraz zmiana nawierzchni wjazdowej  
ADRES INWESTYCJI : Kalisz, ul. Garncarska 11  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań

DATA OPRACOWANIA : 05.11.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR : **SPECJALISTA**  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP w Poznaniu

**MICHAŁ FILIPIAK**  
Upr. bud. nr WKP/0071/0ZOK/04

Data opracowania  
05.11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Brama wjazdowa</b>			
1	KNR-W 4-	Demontaż bramy stalowej	szt.		
d.1	01 1306-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-02	Bramy z napędem elektrycznym pełne stalowe malowana proszkowo wraz z przygotowaniem pod montaż + 5 pilotów( Konstrukcja z profilu 50x50x3 cynkowana ogniowo. połączenia w środku co 0.7m w pionie i poziomie , obłożone blachą trapezową T-8 w kolorze NCS -S7502B	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	3.05*4.20	m <sup>2</sup>	12.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.810</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana nawierzchni</b>			
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0805-04	2.70*4.85	m <sup>2</sup>	13.095	
		3.45*4.05	m <sup>2</sup>	13.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.068</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie odpływu wodnego ACO	m		
d.2	0816-01				
	analogia	4.85	m	4.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.850</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-03	4.85	m <sup>2</sup>	4.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.850</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-03	27.068	m <sup>2</sup>	27.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.068</b>
7	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ACO	m		
d.2	0606-03	4.78	m	4.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.780</b>
<b>3</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - wzmocnione kl.C	m <sup>2</sup>		
d.3	1017-02	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.3	0329-05	0.30*2.00*0.25	m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
10	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	202 0160-01	1.5*3	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
11	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2027-01	0.30*2.00*2*2	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2012-04	2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
13	KNR 0-33	Malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	0128-01	2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>4</b>		<b>Schody</b>			
14	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m <sup>3</sup>		
d.4	01 0212-05	3.3*1.4*0.45	m <sup>3</sup>	2.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.079</b>
15	KNR-W 2-	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.4	02 0219-01	4.5*2.2*0.45	m <sup>3</sup>	4.455	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.455</b>
16	KNR AT-23 d.4 0304-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - wyprofilowana prefabrykowana kształtka dopasowana do wymiarów stopnia przechodząca w pionową część stopnia; kształtki 4.5*2.2	m  m	9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
17	KNR 2-02 d.4 1208-03 analogia	Pochwyty stalowy na wspornikach - poręcze przy schodach  2*2	m  m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>