

**PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WIATA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO**

ogólny wykaz stali

sztuk 1

Nr. Pozycji	Profil	Długość	Ilość sztuk	masa jedn.	masa 1 szt.	masa razem	STAL	UWAGI
		[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]		
1	Rk 80x80x3	2492	2	6,93	17,27	34,54	S235	
6	Rk80x80x3	2192	2	6,93	15,19	30,38	S235	
3	Rk 80x80x3	2212	2	6,93	15,33	30,66	S235	
4	Rk 80x80x3	2180	2	6,93	15,11	30,21	S235	
5	Rk 80x80x3	2668	3	6,93	18,49	55,47	S235	
6	Rk60x40x3	3800	3	4,11	15,62	46,85	S235	
7	bl.8x160	160	4	10,00	1,60	6,40	S235	
8	bl.8x80	190	4	5,02	0,95	3,82	S235	
9	bl.8x80	135	2	5,02	0,68	1,36	S235	
Razem 1 szt.						239,69	[kg]	
Dodatek na spoiny, dod. bl. śruby 2.5%						5,99	[kg]	
Razem ze spoinami 1 szt.						245,68	[kg]	
Razem dla wszystkich elementów						245,68	[kg]	

UWAGA:

ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE: ŚRUB, NAKRĘTEK ORAZ PODKŁADEK

Wykaz rozpatrywać łącznie z rysunkami.