

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego budynku głównego KPP w Środzie Wlkp.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wlkp.  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ  
BRANŻA : ogólnobudowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachu KPP Środa Wilkp.</b>					
<b>1</b>		<b>DACH</b>			
<b>1.1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
1	KNNR 09 0	Demontaż instalacji odgromowej	m		
d.1.1	01-5	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2	ZRE 07 0 10-	Transport pionowy od 3 - 10m- papa	kpl		
d.1.1	4	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0535-8	52,375	m <sup>2</sup>	52,375	
				RAZEM	52,375
4	KNR 4-01	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 8 km - na miejsce wskazane przez Inwestora	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-14	5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-16	5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR-W 4-01	Oplata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	t		
d.1.1	0109-1	2	t	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
7	kalkulacja w.	Oplata za utylizację	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja w.	Oczyszczenie rynien	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>	<b>45261100-5</b>	<b>REMONT POKRYCIA DACHU</b>			
	<b>452612</b>				
9	kalkulacja w.	Lokalne naprawy zastoin (wyklejenie papą)	kpl.		
d.1.2		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe 5,2 mm, dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami pap	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0504-1	457,6	m <sup>2</sup>	457,600	
	analogia			RAZEM	457,600
11	KNNR 03 0	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	03-5	(0,3 + 0,7 + 3,95 * 2 * 0,26 + 3,65 * 2 * 0,26 * 2 + 1,2 * 2 + 0,26 * 2 + 2,4 * 2 + 0,26 * 2 + 1,21 * 2 + 0,26 * 2 + 0,95 * 2 + 0,26 + 5,85 * 2 + 2 * 2 + 1 * 2 + 1,21 * 2 + 0,26 * 2 + 1,82 * 2 + 0,26 * 2 + 0,91 * 2 + 0,26 * 2 + 2 * 2 + 0,26 * 2 + 2,8 * 2 + 0,26 * 2 + 3 * 2 + 0,26 * 2 + 3 * 2 + 1,5 * 2 * 0,26 * 3 + 1,2 * 2 + 0,26 * 2 + 2,31 * 2 + 0,26 * 2 + 1,21 * 2 + 0,26 * 2 + 1,5 * 2 + 0,26 * 2 + 1,25 * 2 + 0,26 * 2 + 0,92 * 2 + 0,26 * 2 + 1,81 * 2 + 0,26 * 2 + 1,92 * 2 + 0,26 * 2 + 1,5 * 2 + 0,26 * 2) * 0,5	m <sup>2</sup>	52,375	
				RAZEM	52,375
12	kalkulacja w.	Napraw pokryć dachowych papą termozgrzewalną- obróbka kominków i włazu dachowego	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0735-2	45	m <sup>2</sup>	45,000	
				RAZEM	45,000
14	KNNR 02 0	Montaż listwy dociskowej papy na ścianach komina	mb		
d.1.2	04-1	(0,3 + 0,7 + 3,95 * 2 * 0,26 + 3,65 * 2 * 0,26 * 2 + 1,2 * 2 + 0,26 * 2 + 2,4 * 2 + 0,26 * 2 + 1,21 * 2 + 0,26 * 2 + 0,95 * 2 + 0,26 + 5,85 * 2 + 2 * 2 + 1 * 2 + 1,21 * 2 + 0,26 * 2 + 1,82 * 2 + 0,26 * 2 + 0,91 * 2 + 0,26 * 2 + 2 * 2 + 0,26 * 2 + 2,8 * 2 + 0,26 * 2 + 3 * 2 + 0,26 * 2 + 3 * 2 + 1,5 * 2 * 0,26 * 3 + 1,2 * 2 + 0,26 * 2 + 2,31 * 2 + 0,26 * 2 + 1,21 * 2 + 0,26 * 2 + 1,5 * 2 + 0,26 * 2 + 1,25 * 2 + 0,26 * 2 + 0,92 * 2 + 0,26 * 2 + 1,81 * 2 + 0,26 * 2 + 1,92 * 2 + 0,26 * 2 + 1,5 * 2 + 0,26 * 2) * 0,5	mb	104,750	
				RAZEM	104,750
15	KNRW 5-08	Montaż instalacji odgromowej pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - kplet z pomiarami skuteczności uziemienia	m		
d.1.2	0604-				

Remont pokrycia dachowego budynku głównego KPP w Środzie Wilkp.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000