
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie pobocza w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy , Gmina Kościelec
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Pobocze Rusków Pierwszy						
1						
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 400+64	km	0.464 = 0.46		
d.1.1						
1	Analiza własna	Wykonanie projektu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót	szt	1.00		
d.1.1						
1	Analiza własna D-01.00.00	Podcięcie i wywóz gałęzi wchodzących w skrajnię dróg	mp	15.00		
d.1.1						
1						
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		POBOCZE				
4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z wywozem gruntu (koryto pod utwardzenie pobocza +przedłużenie chodnika i pron) 464*1,6+44+37*0,3	m ³	247.00		
d.1.1						
2						
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - beton C12/15 464*2*+5+3,5+4,5+4,5+10+7,5*0,036	m ³	34.67		
d.1.1						
2						
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem - beton C12/15 7*0,06	m ³	0.42		
d.1.1						
2						
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 464*2*+5+3,5+4,5+4,5+10+7,5	m	963.00		
d.1.1						
2						
8	Analogia KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe typ najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.00		
d.1.1						
2						
9	KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10- grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm po zagęszczeniu 464*1,3+43+36	m ²	683.00		
d.1.1						
2						
10	KNR 2-31 0511-03 10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwony o wym 8x10x20xcm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:3	m ²	683.00		
d.1.1						
2						
Razem dział: POBOCZE						
1.3		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
11	KNR AT-03 0101-01 D-05.03.11	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm z odkuciem i odwozem gruzu bitumicznego 464+7+10	m	481.00		
d.1.1						
3						
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna (szczelina krawędzi jezdni 5-10cm) o grubości po zagęszczeniu do 15 cm 481*(0,05+0,10/2)	m ²	36.10		
d.1.1						
3						
13	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu (szczelina krawędzi jezdni 15-20cm) ze spryskaniem i zamięłowaniem szewka 481*(0,15+0,20/2)	m ²	82.00		
d.1.1						
3						
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie powierzchni zielonych z obsianiem nasinami traw 481*(1,0+1,30/2)	m ²	554.00		
d.1.1						
4						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.5		OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
15	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4.00		
d.1.1						
5						
16	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-6; T-27)	szt.	6.00		
d.1.1						
5						
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
1.6		. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4				
17	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-14; P-10)	m ²	23.00		
d.1.1						
6						
Razem dział: . OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4						
1.7		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.1. 7	KNR 2-31 0701-04 D-07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem z rur 60 mm (wypełnienie ożebrowaniem pionowym przy szkole podstawowej) U-12a kolor biało czerwony na fundamentach betonowych montowane mijankowo 3*2	m	6.00		
19 d.1. 7	Analogia KNR 2-31 0701-04 D-07.06.02	Przestawienie istniejących poręczy ochronnych rurowych (przy drodze powiatowej) na fundamentach betonowych 2*2	m	4.00		
20 d.1. 7	Analiza własna	Oznakowanie przejścia dla pieszych dwoma lampami aktywnymi (kroczący ludzik) wraz z doświetleniem (dwa znaki zasilane hybrydowe) automatyczne działanie 24h.	kpl	2.00		
Razem dział: ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU						
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: