



IRG.271.2.2022

Maniowy, 14.02.2022 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania wykonawców w przetargu na „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn**”

1. W związku z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na dodawanie lub usuwanie pozycji w załączonych przedmiarach robót oraz możliwością zwiększania przedmiaru zwracam się z prośbą o zgodę na swobodne kształtowanie obmiarów robót w pozycjach poprzez ich odpowiednio zmniejszanie lub zwiększanie. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Obmiary można tylko zwiększać o wartości wynikające z projektu, natomiast zmniejszać na wniosek za zgodą Zamawiającego .

2. Według rzutu projektu wyjście na dach jest poprzez wyłaz dachowy Jednakże w opisie do projektu podano „W wyjściu na dach kłapa odporności ogniowej EI30”. Na rynku nie występuje wyłaz dachowy EI30. W związku z tym proszę o potwierdzenie, iż należy do wyceny przyjąć wyłaz dachowy 85x85 według projektu (bez odporności ogniowej EI30). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Wykonać wg projektu.

Na rynku występują wyłazy dachowe o odporności, EI15, EI30 EI60, EI90.

3. Na rzucie dachu architektury podano agregat freonowy dla centrali N1W1, którego brak na projektach wentylacji mechanicznej. Proszę o potwierdzenie, że podany agregat nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Nie występuje.

4. Proszę o podanie podstawowych parametrów nawiewników okiennych, gdyż nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zgodnie projektem wentylacji mechanicznej rzut parteru - nawiewniki higrosterowane, $V_n=30\text{m}^3/\text{h}$ - uwzględnić w dostawie z oknem.

5. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż gaśnic typu ABC 2 kg wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnieniu przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, w związku tym niezbędne jest wykonanie wyposażenia pożarowego zgodnie z instrukcją p-poż.

6. Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać przegrody między brodzikami oraz pomiędzy brodzikami a drzwiami w pomieszczeniu 9 i 10, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Proszę czytać uważnie projekt. Dla grubości ścianek 6 cm podano zalecenia w opisie PB, patrz punkt 9.6

7. Proszę o podanie podstawowych parametrów studni wodomierzowej, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym brak w projekcie studni wodomierzowej

w przedmiarze omyłkowo przyjęta pozycja.

8. Brak w zamieszczonej dokumentacji projektowej elewacji zachodniej. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej brakującej elewacji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Dołączono rysunek do odpowiedzi w formacie PDF.

9. Według projektu kominy wentylacyjne należy obłożyć cegłą klinkierową, jednakże według przedmiaru kominy należy ocieplić płytami styropianowymi i wykończyć płytkami klinkierowymi. Proszę o wskazanie czy kominy należy obłożyć cegłą klinkierową według projektu czy ocieplić i wykończyć płytkami klinkierowymi. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Wykonać wg projektu - opis PB punkt 9.22

10. Czy parapety z poz. 3.1.5. (85) należy wykonać z PCV czy trawertynu?

Odpowiedź: Wykonać wg projektu nie budować sali gimnastycznej z przedmiaru.

Patrz opis techniczny punkt 9.13. Parapety wg opisu powinny być wykonane z PCV foliowane - trawertyn i na sali oraz w hallu z granitu, można zastosować konglomerat granitowy.

11. Czy wszystkie drzwi należy wykonać jako aluminiowe ? Niektóre drzwi w przedmiarach są uwzględniane jako aluminiowe, a w zestawieniu jako PCV.

Odpowiedź: Wykonać wg projektu i zestawienia stolarki nie budować Sali gimnastycznej z przedmiaru.

Należy dokładnie przeczytać projekt a w szczególności zestawienie stolarki.

12 . Proszę o dołączenie zestawienia drewnianych elementów więźby dachowej.

Odpowiedź: Nie ma obowiązku wykonania zestawienia elementów więźby. Należy to obowiązkowi kierownika budowy podczas realizacji. W dokumentacji jest rysunek rzutu poziomego więźby z rozstawem elementów oraz rysunki przekrojowe, wielokrotnie podano wszystkie przekroje poszczególnych elementów.

Wykonawca może sprawdzić wielkości przyjęte przez kosztorysanta i sam dokonać ewentualnej korekty.

13 . Proszę o uwzględnienie w przedmiarach elementów dachu niskiego więźby dachowej, uwzględnione są tylko krokwie i łąty dachu hali sportowej pkt. 3.4.1.

Odpowiedź: Wykonawca winien sobie uzupełnić przedmiar o wymienione elementy.

14. Proszę o załączenie rysunku schodów aluminiowych składanych, przedmiar poz. 3.1.5.

Odpowiedź: Schody są elementem z zakupu. Nie przewiduje się wykonania rysunków warsztatowych dla Wytwórcy. Projektant nie przewiduje szczególnych obostrzeń dla wykonania ww schodów. Można zamontować dowolne schody z zakupu.

**WÓJT GMINY
dr inż. Tadeusz Wach**