



# ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA



## LEGENDA WARSTWY WYKOŃCZENIOWE ELEWACJA:

1. Podokienniki zewnętrzne granitowe.
2. Drzwi zewnętrzne na elewacji tylnej - na parterze aluminiowe z przeszkleniem klasy P2, kolor brąz RAL 8011, w poziomie piwnic techniczne, stalowe w kolorze szarym.
3. Nowe rolety okienne podtynkowe, kolor biały.
4. Drewnianą balustradę na murze przy schodach szlifować i malować na kolor orzech - RAL 8011.
5. Ściany po dociepleniu wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w następujących kolorach:  
Nr 5.1 - płaszczyzny podstawowe 1 parterowej przybudówki RAL 7038  
Nr 5.2 - płaszczyzny podstawowe 2 parterowej przybudówki RAL 7030  
Nr 5.3 - fragmenty ścian zlicowane ze ścianami budynku zasadniczego w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru elewacji zasadniczej (kolor szaro-beżowy) - wykonać próbę

# ELEWACJA TYLNA POŁUDNIOWA - DETAL PRZEKRÓJ PRZES SCHODY





**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:		Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Budynek miejskiej biblioteki publicznej, ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrój	
Temat: Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowie-Zdroju					
Projektant architektura:	mgr inż. Kazimiera Wasniak nr upr./732/87	Tytuł rysunku:		Skala:	
Projektant konstrukcja:	inż. Edward Knapczyk nr upr./LAN VI-73144/84 orz. ANF 292/83r.	ELEWACJA TYLNA - projekt		Nr rys. 5-P	