

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1681N W KM 1+500 - 8+000					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 6.5	km km	6.500	6.500
				RAZEM	6.500
2	D-.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni <KM 4+300 -5,500 10% zakrzaczenia str prawa > 1200.0*3.0 <KM 4+300 -5,500 40% zakrzaczenia str lewa > 1200.0*3.0 <KM 5+500 -6,000 10% zakrzaczenia str prawa str.lewa > 500.0*3.0*2 <KM 6+000 -8,000 20% zakrzaczenia str prawa str.lewa > 2000.0*3.0*2	m ² m ² m ² m ²	3600.000 3600.000 3000.000 12000.000	
				RAZEM	22200.000
3	D-01.03.01	Wbudowanie nowego materiału (doziarnienie) w miejscach wybojów w nawierzchni drogi tłuczniowej tj. kruszywa , łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 124	m ³ m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
4	D-.05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi < km 1+500-8+000 >6500*4.0	m ² m ²	26000.000	
				RAZEM	26000.000
5	D-.05.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 6500*4.0	m ² m ²	26000.000	
				RAZEM	26000.000
6	D-.05.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 6500*4.0	m ² m ²	26000.000	
				RAZEM	26000.000
7	D-.05.01.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 6500.0*1.5*2	m ² m ²	19500.000	
				RAZEM	19500.000
8	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablica informacyjna zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2023 r, wraz z konstrukcją wsporczą (tablica o wymiarach 1400x10000 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000