

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1			
1 d.1	kalkulacja indywidualna - wymiana okna w kuchni 1,5 1,500 RAZEM	22 22	 1,500
2 d.1	Kalkulacja indywidualna zerwanie starych tapet, kasetonów, pawlacza i boazerii w przedpokoju, rozburzenie ścianek działowych wydzielonego pokoju, usunięcie boazerii w pokoju 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
3 d.1	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 210 210,000 RAZEM	m2 m2	 210,000
4 d.1	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne/ Analogia 10 10,000 RAZEM	m2 m2	 10,000
5 d.1	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne 15 15,000 RAZEM	m2 m2	 15,000
6 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 160 160,000 RAZEM	m2 m2	 160,000
7 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51,05 51,050 RAZEM	m2 m2	 51,050
8 d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 20 20,000 RAZEM	m2 m2	 20,000
2			
9 d.2	kalkulacja indywidualna - skucie płytek na ścianach i podłodze, przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych oraz wymiana instalacji wod-kan pozimej w łazience 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
10 d.2	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 15 15,000 RAZEM	szt szt	 15,000
11 d.2	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze 15 15,000 RAZEM	szt. szt.	 15,000
12 d.2	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 5 5,000 RAZEM	m3 m3	 5,000
13 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 5 5,000 RAZEM	m3 m3	 5,000