

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1			
1 d.1	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 135	m2 m2	
	135,000 RAZEM		135,000
2 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 105	m2 m2	
	105,000 RAZEM		105,000
3 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30,13	m2 m2	
	30,130 RAZEM		30,130
4 d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 20	m2 m2	
	20,000 RAZEM		20,000
2			
5 d.2	Syfony zlewowe 1	szt szt	
	1,000 RAZEM		1,000
6 d.2	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1	kpl kpl	
	1,000 RAZEM		1,000
7 d.2	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	
	1,000 RAZEM		1,000
8 d.2	Naprawa drzwi szybowych - wymiana szyby 1	szt. szt.	
	1,000 RAZEM		1,000
9 d.2	Kl. Dostawa i montaż kuchni elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem 1	kpl kpl	
	1,000 RAZEM		1,000
10 d.2	Montaż gniazda wtyczkowego siłowego mocowanego z podłączeniem przewodów 1	szt. szt.	
	1,000 RAZEM		1,000
11 d.2	Wymiana szyb zespolonych w stolarni okiennej o powierzchni do 3,0 m2 - ramy i ścianki PCV 2	m2 m2	
	2,000 RAZEM		2,000
12 d.2	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 5	m3 m3	
	5,000 RAZEM		5,000
13 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 5	m3 m3	
	5,000 RAZEM		5,000