

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Roboty malarskie		
1 d.1	Kl. zerwanie desek ze ścian ok. 12 m2, rozebranie barku w kuchni 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
2 d.1	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 108 108,000 RAZEM	m2 m2	 108,000
3 d.1	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne/ Analogia 20 20,000 RAZEM	m2 m2	 20,000
4 d.1	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne 20 20,000 RAZEM	m2 m2	 20,000
5 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90 90,000 RAZEM	m2 m2	 90,000
6 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,4 20,400 RAZEM	m2 m2	 20,400
7 d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 20 20,000 RAZEM	m2 m2	 20,000
2			
8 d.2	Kl. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych i wejściowych wewnątrz klatkowych 2 2,000 RAZEM	kpl kpl	 2,000
9 d.2	sprawdzenie instalacji wod-kan i ewentualna naprawa 1 1,000 RAZEM		 1,000
10 d.2	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 5 5,000 RAZEM	m3 m3	 5,000
11 d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 5 5,000 RAZEM	m3 m3	 5,000