

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Roboty malarskie		
1 d.1	KI. zerwanie starej boazerii, płytek i tapet ok. 30 m2	kpl	
	1	1,000	
	RAZEM	kpl	1,000
2 d.1	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	
	158,51	158,510	
	RAZEM	m2	158,510
3 d.1	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach	szt	
	6	6,000	
	RAZEM	szt	6,000
4 d.1	Odrzyskanie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne/ Analogia	m2	
	20	20,000	
	RAZEM	m2	20,000
5 d.1	Odrzyskanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	
	30	30,000	
	RAZEM	m2	30,000
6 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	
	30	30,000	
	RAZEM	m2	30,000
7 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	
	45,74	45,740	
	RAZEM	m2	45,740
8 d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	
	40	40,000	
	RAZEM	m2	40,000
2	Wymiana wyposażenia		
9 d.2	Syfony żeliwne zlewowe lub wannowe	szt	
	4	4,000	
	RAZEM	szt	4,000
10 d.2	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt	
	1	1,000	
	RAZEM	szt	1,000
11 d.2	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt	
	1	1,000	
	RAZEM	szt	1,000
12 d.2	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	
	46	46,000	
	RAZEM	szt	46,000
13 d.2	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	kpl	
	1	1,000	
	RAZEM	kpl	1,000
14 d.2	KI. Dostawa i montaż kuchni elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem	kpl	
	1	1,000	
	RAZEM	kpl	1,000
15 d.2	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	
	4	4,000	
	RAZEM	szt	4,000
16 d.2	Wymiana oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym	szt	
	2	2,000	
	RAZEM	szt	2,000