

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR:</b>			
<b>1</b>			
1 d.1	kalkulacja indywidualna - usunięcie ok, 1,5 m2 dekoracji oraz lustra w pokoju  1  1,000 <b>RAZEM</b>	kpl  kpl  kpl	   <b>1,000</b>
2 d.1	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 122,38  122,380 <b>RAZEM</b>	m2  m2  m2	   <b>122,380</b>
3 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 122,38  122,380 <b>RAZEM</b>	m2  m2  m2	   <b>122,380</b>
4 d.1	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26,41  26,410 <b>RAZEM</b>	m2  m2  m2	   <b>26,410</b>
5 d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 20  20,000 <b>RAZEM</b>	m2  m2  m2	   <b>20,000</b>
<b>2</b>			
6 d.2	K1. Dostawa i montaż kuchni elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem 1  1,000 <b>RAZEM</b>	kpl  kpl  kpl	   <b>1,000</b>
7 d.2	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 5  5,000 <b>RAZEM</b>	m3  m3  m3	   <b>5,000</b>
8 d.2	Uzupełnienie podłóg z paneli 2  2,000 <b>RAZEM</b>	m2  m2  m2	   <b>2,000</b>
9 d.2	Uzupełnienie listew przyściennych 5  5,000 <b>RAZEM</b>	m  m  m	   <b>5,000</b>
10 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 5  5,000 <b>RAZEM</b>	m3  m3  m3	   <b>5,000</b>