



KOSZTORYS OFERTOWY

L.P.	ELEMENT, CZYNNOŚĆ	ILOŚĆ	KWOTA NETTO	VAT 23%	KWOTA BRUTTO
1	roboty pomiarowe	1 komplet			
2	wykonanie wykopów gr. 10cm, rozplantownie na terenie działki (wzdłuż utwardzenia)	60,6m ³			
3	profilowanie podłoża	606,00m ²			
4	stabilizacja mechaniczna, warstwa ulepszonego podłoża z cementem gr. 15cm	606,00m ²			
5	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	606,00m ²			
6	warstwa podsypki piaskowo-cementowej gr. 4cm	505,00m ²			
7	nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6cm	505,00m ²			
8	ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu klasy C/12/15	20,20m ³			
9	obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podscypce cementowo-piaskowej	527,00mb			
10	furtka dwuczęściowa systemowa, stalowa, kolor zielony	1 komplet			
11	regulacja 9 studzienek kanalizacji deszczowej	1 komplet			
		RAZEM			