


Przekrój normalny IV - IV
ul. Nizinna


Skala 1:50
[m]



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - 5 cm	
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm - 6 cm	
geosiatka	
nawierzchnia istniejąca	

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego (0/12,8 mm) - 5 cm	
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/20) - 7 cm	
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 20 cm	
stabilizacja piasku cementem Rm=1,5MPa - 15 cm	

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego (0/12,8 mm) - 5 cm	
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/20) - 7 cm	
geosiatka	
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 20 cm	
stabilizacja piasku cementem Rm=1,5MPa - 15 cm	

Inwestor: Gmina Białe Błota z siedzibą Urzędu Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7		Wykonawca:  Agador projekt@agador.eu agador_kz@interia.pl	
Objekt: BUDOWA ULICY NIZINNEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ ULICA NIZINNA		"AGADOR" S.C. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Turckika 7/65 pracownia: 85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7 tel./fax: 52 348 95 84	
Skala: 1:50		Nr rys.: 3/4	
Temat: PRZEMKROJ NORMALNY IV - IV		Data: 09.2012	
		Faza: P.W.	
		Branża: Drogi	
Projektant: Inż. Krzysztof Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-734257094		Weryfikował: mgr inż. Mieczysław Antoniak upr. drogi i w pełnym zakresie / GP-KZ-7342571194	
Opracował: mgr inż. Ewa Borowa			