


Przekrój normalny I - I
ul. Nizinna

Skala 1:50
[m]



krawężnik betonowy 15 x 30 cm
podsyпка cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego (0/12,8 mm) - 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/20) - 7 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (0/31,5)
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
stabilizacja piasku cementem Rm=1,5MPa - 15 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsyпка cem. - piask. 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem

kostka betonowa - 8 cm
podsyпка cem. - piaskowa - 4 cm
podsyпка piaskowa - 10 cm

krawężnik betonowy 15 x 30 cm
podsyпка cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem

Inwestor: Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7		Wykonawca: "AGADOR" S.C. Krzyżów Żanów Białka Żanów 86-165 Bydgoszcz, ul. Turckia 7/65 pracownia: 86-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7 tel./fax: 52 348 95 84	
Obiekt: BUDOWA ULICY NIZINNEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ ULICA NIZINNA		Nr rys.: 3/1	
Skala: 1:50		Temat: PRZEKRÓJ NORMALNY I - I	
Projektant: Inż. Krzysztof Żanów upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-734257094		Opracował: mgr inż. Ewa Borowa	
		Weryfikował: mgr inż. Mieczysław Antoniek upr. drogi i w pełnym zakresie / GP-KZ-7342571194	