

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji - Plac Wolności 10					
1	Elewacja Frontowa				
2	Rusztowanie				
2.1	KNR 2-02 1604-0201 elewacja	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe 7,1*10,60	m ² m ²	75,260	75,260
				RAZEM	75,260
2.2	KNR 2-02 1611-01 podcienie	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe				
3.1	KNR 4-01 0701-05 elewacja podcienie	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej (10,60*7,1-3,14*2,3*2,3*0,5) (7,1*4,4+3,46*7,01)	m ² m ² m ²	66,955 55,495	
				RAZEM	122,449
3.2	KNR 0-17 2608-01 elewacja podcienie	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 33,212 27,707	m ² m ² m ²	33,212 27,707	
				RAZEM	60,919
3.3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 7,1*0,5	m ² m ²	3,550	
				RAZEM	3,550
3.4	KNR-W 4-01 0545-08 parapety gzyms pas nadryn- nowy	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku 1,25*0,2*6 1,3*0,2*3 7,1*0,35	m ² m ² m ² m ²	1,500 0,780 2,485	
				RAZEM	4,765
3.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7,1	m m	7,100	
				RAZEM	7,100
3.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10,60	m m	10,600	
				RAZEM	10,600
3.7	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 60,919*0,02	m ³ m ³	1,218	
				RAZEM	1,22
3.8	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,218	m ³ m ³	1,218	
				RAZEM	1,22
3.9		Utylizacja gruzu 1,218	m ³ m ³	1,218	
				RAZEM	1,22
4	Roboty wykończeniowe				
4.1	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych - grunt pod tynk 60,919	m ² m ²	60,919	
				RAZEM	60,919
4.2	KNR 2-02 0902-02	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie 60,919	m ² m ²	60,919	
				RAZEM	60,919
4.3	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby 33,212	m ² m ²	33,212	
				RAZEM	33,212
4.4	KNR 2-02 0912-02 opaski okien- ne gzyms pod oknami	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 15 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie (1,7*2+1,2)*6 1,3*6+7,1	m m m	27,600 14,900	
				RAZEM	42,500
4.5	KNR 2-02 0912-06 gzyms nad oknami	Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie 1,3*3	m m	3,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	gzymy okapowy	7,10	m	7,100	
				RAZEM	11,000
4.6	KNR-W 2-02 0514-0101 parapety gzymy nadokienne pas nadrynnowy	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana 1,2*0,2*6 1,30*0,25*3 7,1*0,40	m ² m ² m ²	1,440 0,975 2,840	
				RAZEM	5,255
4.7	ORGB 2-02 1134-0202 elewacja podcienie	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (10,60*7,05-3,14*2,3*2,3*0,5) (7,1*4,4+3,46*7,1)	m ² m ² m ²	66,425 55,806	
				RAZEM	122,231
4.8	KNR 2-02 1505-10 elewacja podcienie	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba sylikatowa 66,425 55,413	m ² m ² m ²	66,425 55,413	
				RAZEM	121,838
4.9	KNR 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 7,1*0,5	m ² m ²	3,550	
				RAZEM	3,550
4.10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7,10	m m	7,100	
				RAZEM	7,100
4.11	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 10,60	m m	10,600	
				RAZEM	10,600
4.12	KNP 05 0225-02.01	Czyszczaki (rewizje) klejone o śr. zewn. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	Dodatkowe koszty				
5.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000