


PROJEKT BUDOWLANY  
ELEWACJA POŁUDNIOWA

gzyms – tynk cienkowarstwowy silikonowy	
barwiony w masie kolor NSC 1950 S	
2010–Y20R, np. CaparolColor Muskot 14	
ocieplenie styropianem 15cm	
tynk cienkowarstwowy silikonowy	
barwiony w masie kolor NSC 1950 S	
1005–Y40R, np. CaparolColor Muskot 16	
wymiana obróbki blacharskiej	
wymiana rynien i rur spustowych	
system rynnowy PCV kolor RAL 7016	
ocieplenie styropianem 15cm	
tynk cienkowarstwowy silikonowy	
barwiony w masie kolor NSC 1950 S	
1005–Y40R, np. CaparolColor Muskot 16	
wymiana drzwi zewnętrznych	
drzwi aluminiowe, przeszklone	
kolor imitacja drewna	
demontaż i ponowny montaż tablicy	
pamiągkowej	
demontaż i montaż barierki stalowej	
h=110cm kolor RAL 7016	
cokoł – ocieplenie styropianem 15cm	
plytka klinkierowa kremowa np.	
Feldhaus Vascu Argo Rotado DF14	
R764	
nałożenie schodów betonem	
plytka gresowa zewnętrzna anypoślizgowa	
np. Tubądzin Stumato grey mat	



PROJEKT BUDOWLANY  
ELEWACJA PÓŁNOCNA

przebudowa kominiów, wyłot przewodów	
zakończony betonową czopą, wyłoty boczne	
tynk cienkowarstwowy silikonowy	
barwiony w masie kolor NSC 1950 S	
1005–Y20R, np. CaparolColor Muskot 15	
wymiana obróbki blacharskiej	
wymiana rynien i rur spustowych	
system rynnowy PCV kolor RAL 7016	
gzyms – tynk cienkowarstwowy silikonowy	
barwiony w masie kolor NSC 1950 S	
2010–Y20R, np. CaparolColor Muskot 14	
ocieplenie styropianem 15cm	
tynk cienkowarstwowy silikonowy	
barwiony w masie kolor NSC 1950 S	
1005–Y40R, np. CaparolColor Muskot 16	
drzwi aluminiowe	
kolor imitacja drewna	
cokoł – ocieplenie styropianem 15cm	
plytka klinkierowa kremowa np.	
Feldhaus Vascu Argo Rotado DF14	
R764	

TREŚĆ OPRACOWANIA:	P.B. Przebudowy bud. miesz.-usług. mienia komunaln.	SKALA:
ADRES OBIEKTU	PROJEKT - ELEWACJE PŁD. I PŁN.	1:100
UL. WIOSNY LUDÓW 13, 62-404 CIAŻEŃ		
DZ.NR 185 OBRĘB CIAŻEŃ WSCHÓD		
NR RYSUNKU:	B13	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCHIMIKA-STUDIO ARCHITEKTURY	DATA: 16.10.2020
91-464 ŁÓDŹ, UL. WSPÓLNA 15/17 LOK. 180A		
AUTOR:	NUMER UPRAWNIENI: PODPIS:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. MONIKA MAJERKOWSKA	14/R-1901.001A/09	
mgr inż. arch. MAKARZATA BOGIAN	23/LOKKK2012	