

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja dach Centralna Dyspozytornia

1. Oczyszczenie dachu , roboty przygotowawcze
2. Podwyższenie podstaw wentylatorów , kominków ,
3. Wymiana obróbek blacharskich , opierzeń , rynien i rur spustowych
4. Montaż izolacji termicznej - polistyren ekstrudowany XPS 300 gr. śr. 20 cm
5. Nadbudowa attyk z uwzględnieniem termoizolacji od str.elewacji
6. Termoizolacja attyk od str. dachu – polistyren XPS 300 gr. 5,00 cm
7. Pokrycie dachu dwuwarstwowo papą zgrzewalną modyfikowaną SBS

Przedmiar

Budynek Centralnej Dyspozytorni - Dach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 1215/08	Przygotowanie powierzchni dachu - oczyszczenie	m2	515,74
2	KSNR 2 0602/02	Izolacja pozioma z płyt polistyren ekstrudowany XPS - 300 śr. gr. 20 cm układanych na wierzchu konstrukcji , klej poliuretanowy - dach	m2	515,74
3	KNNR-W 2 0402/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny (nakłady R + S)	m	70,76
4	KNNR-W 2 0402/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny (nakłady M)	m	70,76
5	KNNR-W 2 0403/01	Deskowanie połaci dachowych - pas nadrynnowy pyta OSB	m2	35
6	KSNR 2 0501/03	Pokrycie dachowe dwuwarstwowe papą na dachach z pyt termomodernizacyjnych	m2	515,74
7	KNR 2-02 0114/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - podwyższenie attyk	m2	18,13
8	KNNR-W 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi xps gr 5 cm attyk metodą lekką ATLAS STOPPER	m2	50,35
9	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pasów nadrynnowych	m2	51,5
10	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	70
11	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	37,6
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	74,2
13	KNNR-W 2 0506/01	Montaż obróbek - kliny kątowe styropian EPS	m	45,32
14	KNR 2-02s 0506/02	Obróbki z papy zgrzewalnej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - połączenie murów attykowych , pasy nadrynnowe	m2	51,5
15	KSNR 2u1 W0502/02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki attyk , kominów	m2	22,7
16	KNNR-W 2 0506/01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rynien dachowych łączonych na uszczelki	m	70
17	KNNR-W 2 0506/03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych	m	37,6
18	Kalkulacja indywidualna	Podwyższenie podstaw urządzeń dachowych ,wentylatory , kominki itp	szt	21
19	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych rozbiórkowych	kontener	2