



lp	Symbol	Nazwa	Ilość
CIEPŁOCIĄG			
1	R-125/225 L=6m	Rura preizolowana	12szt
2	P-225	Przejście przez ścianę- pierścień uszczelniający	2szt
3	E-225	Zakończenie izolacji termokurczliwe	2szt
4	K-125/90	Kolano preizolowane	2szt
5		Taśma ostrzegawcza	68m
6	DZ-125	Mufa termokurczliwa	14szt

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O			
OBIEKT	Ł. cznik dla O rodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego im. dr Marii Trzci skiej-Fajfrowskiej			
ADRES	UL. RADOSNA 3, UL. GO CINNA 8 40-471 KATOWICE DZ. NR 1859/55, 1862/55 OBR B MYŚŁOWICE - LAS			
INWESTOR	Miasto Katowice			
PROJEKTOWAŁ	Specjalno instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz dze ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze	mgr in . Sławomir Gubała	upr. nr	MAP/0229/POOS/13
SPRAWDZIŁ		mgr in . Marcin Pasiak	upr. nr	MAP/0247/POOS/13
BRAN A	SANITARNA	STADIUM	PW	
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	S-SC-03	
RYSUNEK	SCHEMAT MONTA OWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ	DATA	02.2020	
PROJEKT NUMER 1906		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ONE		