

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek główny			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		162	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
2 d.1	KNR 4-03 1139-09	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
3 d.1	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
4 d.1	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
5 d.1	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
		87	szt.	87,000	
				RAZEM	87,000
6 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		459	m ²	459,000	
				RAZEM	459,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapowe	m ²		
		11,9	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
8 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		2,25	m ³	2,250	
				RAZEM	2,250
10 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
11 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22,4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
12 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		459	m ²	459,000	
				RAZEM	459,000
13 d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm- wypoziomowanie połaci 50 % powierzchni	m		
		238	m	238,000	
				RAZEM	238,000
14 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		397	m ²	397,000	
				RAZEM	397,000
15 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.- cegła klinkierowa 3 kominy o różnych wymiarach spoinowane	m ³		
		2,25	m ³	2,250	
				RAZEM	2,250
16 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
17 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - szerokości 20 na czapach kominowych	m ²		
		2,65	m ²	2,650	
				RAZEM	2,650
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej- kominy	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
19 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - szer. 40 cm kominowa	m ²		
		5,05	m ²	5,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,050
20	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-	m ²		
d.1	202 0541-01	okapowa	m ²	13,500	
		13,5		RAZEM	13,500
21	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-	m ²		
d.1	202 0541-02	szczytowa szer. 30 cm	m ²	10,200	
		10,2		RAZEM	10,200
22	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan cynku	m		
d.1	0509-04		m	54,000	
		54		RAZEM	54,000
23	KNR-W 4-01	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek	szt.		
d.1	0526-07	za wykonane wpusty (sztucery)	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
24	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na	szt.		
d.1	202 0546-04	klej - montaż denek rynnowych- blaszane	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
25	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.1	0103-03		m ²	459,000	
		459		RAZEM	459,000
26	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-	m ²		
d.1	0410-03	cone	m ²	459,000	
		459		RAZEM	459,000
27	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z gąsiorami	m ²		
d.1	0504-04		m ²	459,000	
		459		RAZEM	459,000
28	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-	m ²		
d.1	202 0541-02	obróbka przy słupku stalowym	m ²	0,300	
		0,3		RAZEM	0,300
29	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką karpiówką z taśmą uszczelniającą	m		
d.1	0202-02		m	27,000	
		27		RAZEM	27,000
30	KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z plotkiem	m		
d.1	0404-01		m	54,000	
		54		RAZEM	54,000
31	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu stromym	m		
d.1	0604-05	pokrytym dachówką lub eternitem	m	134,000	
		134		RAZEM	134,000
32	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
d.1	0601-11		szt.	24,000	
		24		RAZEM	24,000
33	KNR 5-08	Montaż zwodów pionowych z pręta o śr. 8 mm na uprzednio zainstalowanych	m		
d.1	0606-03	wspornikach na ścianie	m	24,000	
		24		RAZEM	24,000
34	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-	szt.		
d.1	0618-01	nych krzyżowych	szt.	40,000	
		40		RAZEM	40,000
35	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01		pomiar.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
36	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.1	1205-04		pomiar.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
37	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan cynku	m		
d.1	0511-04		m	16,600	
		16,6		RAZEM	16,600
38	KNR 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z tytan cynku	szt.		
d.1	0528-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
39	KNR 4-01 d.1 0527-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach do 1.0 m z blachy z tytan cynku o śr. 10 cm (4 x 1,0m , 4 x 0,5 m)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
40	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
41	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m ³		
		18,5	m ³	18,500	
				RAZEM	18,500
2		Mieszkanie , hall			
42	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.2 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
44	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,35	m ³	0,350	
				RAZEM	0,350
45	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
46	KNR 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - "80" fabrycznie wykonane z zamkiem patentowym zewnętrzne	m ²		
		1,65	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
47	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm- obróbka osadzenia drzwi	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
48	KNR-W 2-02 d.2 1018-03	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ² - sztuk 3	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
49	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- pod parapety	m ²		
		0,95	m ²	0,950	
				RAZEM	0,950
50	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety okna + próg	m ²		
		1,3	m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
51	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		11,6	m	11,600	
				RAZEM	11,600
52	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 2 kominy o różnych wymiarach spoinowane	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
53	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
54	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- czapy	m ²		
		1,35	m ²	1,350	
				RAZEM	1,350
55	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (czapy)	m ²		
		0,85	m ²	0,850	
				RAZEM	0,850
56	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- komin	m ²		
		2	m ²	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
57	KNR 4-03 d.2 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
58	KNR 4-03 d.2 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim na wspornikach	m		
		57	m	57,000	
				RAZEM	57,000
59	KNR 5-08 d.2 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
		57	m	57,000	
				RAZEM	57,000
60	KNR 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
61	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową powierzchni metalowych pełnych - obróbki blacharskie	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
62	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 2-02 d.2 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
65	KNR 2-02 d.2 1213-01 analogia	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m (5 m)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
66	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m ³		
		2,4	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400