

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [400*3.5+2*30*3.5]	1610.0000
		Jm. m2 Razem:	1610.0000
1. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. 15 cm [400*3+30*3*2]	1380.0000
		Jm. m2 Razem:	1380.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0201-0200	Nawierzchnie gruntowe poboczy - grunt rodzimy gr. warstwy 15 cm. [400*0.75*2]	600.0000
		Jm. m2 Razem:	600.0000