



dotyczy postępowania: **Odtworzenie posadzki do stanu pierwotnego w Galerii Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” oznaczenie postępowania: BZP-2631-29/2024**

#### Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odtworzenia posadzki w Galerii Wydziału Malarstwa na poziomie -1, w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Basztowej 18, uszkodzoną w związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania, jaka miała miejsce 10 października 2024 r.

W ramach realizacji zamówienia należy odtworzyć warstwę wylewki i uzupełnić izolację na powierzchni kanału technologicznego, usunąć uszkodzone płytki ceramiczne wraz z wylewką pod nimi, uzupełnić zniszczone powierzchnie posadzką przemysłową z żywicy epoksydowej na powierzchni około 65 m<sup>2</sup>. Pozostałą część posadzki z płytek ceramicznych, około 125 m<sup>2</sup>, należy pomalować lakierem epoksydowym w kolorze żywicy w celu ujednolicenia barwy posadzki.

W posadzce epoksydowej powinny zostać umieszczone rewizje z kształtek stalowych w ilości 5 sztuk, w wyznaczonych do tego miejscach. Dodatkowo, należy wykonać zabudowę na 7 pionach instalacji c.o. na wysokość około 120 cm, w technologii suchej zabudowy z płyt g-k.

Wybór koloru nastąpi podczas wizji lokalnej, podczas której Wykonawca zaproponuje odpowiednie parametry i technologię wykonania posadzki.

Prace powinny być wykonywane w systemie etapowania ze względu na uwarunkowania technologiczne stosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty za kolejne etapy prac po zgłoszeniu gotowości wykonawcy do odbioru wykonanej pracy i podpisaniu protokołu częściowego.

Dodatkowym argumentem wyboru składanej oferty będzie deklaracja przystąpienia do prac jeszcze w roku 2024r. i wykonanie etapu pierwszego tj. usunąć uszkodzone płytki ceramiczne wraz z wylewką pod nimi i wykonać wylewkę pod wykonanie posadzki żywicznej.

Zamawiający zwraca się z prośbą o próbne pomalowanie lakierem epoksydowym fragmentu posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu galerii, celem weryfikacji stopnia matowości i odpowiedniego krycia.

Wykonawca dostarczy karty techniczne dla wbudowywanej posadzki.

Harmonogram realizacji zamówienia:

Całość zadania ma być zrealizowana **do 20 lutego 2025 r., w tym:**

#### **w roku 2024:**

etap 1:

- przygotowanie frontu robót (przygotowanie galerii przed rozpoczęciem prac), 5%

#### **w roku 2025:**

etap 2:

- wykonanie wylewki **do dnia 8 stycznia 2025 r.** - 60%, **płatność 1** w wysokości 65% kwoty z oferty

etap 3 (**końcowy**):

- wykonanie warstw epoksydowych - 35%, **płatność 2** w wysokości 35% kwoty z oferty

Załączniki do Opisu:

1. załącznik posadzka rzut,
2. załącznik posadzka zdjęcia.