

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**Zadanie 2018-14 o nazwie "Budowa parkingu na Spyrkówe"****Remont elewacji budynku parowozowni**

| Lp | Nazwa | Wartość | Wartość brutto |
|----------|---|---------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadanie 2018-14 o nazwie "Budowa parkingu na Spyrkówe" | | |
| 1 | Roboty przygotowawcze | | |
| 1.1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe | | |
| 1.2 | Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap | | |
| 1.3 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km | | |
| 1.4 | Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi, na każdy następny 1·km bez względu na rodzaj konstrukcji | | |
| 1.5 | Oplata za utylizacje gruzu | | |
| 2 | Roboty murarskie | | |
| 2.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego-zamurowanie otworu okiennego | | |
| 2.2 | Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2·cegły - uzupełnienie ubytków w szpaletach otworów drzwiowych i ścianach | | |
| 3 | Roboty dekarские | | |
| 3.1 | Naprawa rynien z blachy cynkowej, wymiana rynien, długość odcinka do 1,0·m - wymiana odcinków zardzewiałyh rynien | | |
| 3.2 | Uzupełnienie obróbki blacharskiej i wymiana parapetów z blachy powlekanej | | |
| 3.3 | Płaszcze ochronne izolacja z blach trapezowych dla powierzchni płaskich z wycięciami montowany między belkami konstr. o długości odcinków blachy trapezowej do 2 m - wstawienie blachy trapezowej w zniszczone otwory okienne | | |
| 4 | Docieplenie elewacji (z wyprawą tynkarską) | | |
| 4.1 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | |
| 4.2 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie | | |
| 4.3 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian | | |
| 4.4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | | |
| 4.5 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 4.6 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (kolor piaskowy) | | |
| 5 | Instalacja odgromowa | | |
| 5.1 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, pręt o przekroju do 120·mm ² | | |
| 5.2 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | | |
| 5.3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | | |
| 6 | Roboty malarskie | | |
| 6.1 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie | | |
| 6.2 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotnie - malowanie drabinek na dach | | |