


BRAMKA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - PREFABRYKOWANA (2szt)

SKALA 1:30



UWAGA:
Bramki do piłki nożnej (2szt) – o wymiarach 7,32x2,44m z profili aluminiowych owalnych 120/100mm. Powierzchnia profili malowana lakierem proszkowym na kolor biały. Głębokość bramki 150cm dołem. Siatki do bramek PP lub PE o gr. splotu 4mm. Bramki mocowane do podłoża w tulejach montażowych osadzonych w fundamencie betonowym.

INWESTYCJA:	PROJEKT BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. GĘBICE		
INWESTOR:	dz. nr 262/5, 254/2, 257/1 w miejscowości Gębice GMINA CZARNKÓW ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Iłona Cybel 64-700 Czarnków, Płanówka 51 tel. 0509914051		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska	12/R16/LIA/02	
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Dreżewski		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ		
	DATA: 07.2019r.	SKALA: 1:30	NR RYSUNKU: A03