



przekrój konstrukcyjny - jezdnia (kostka bet.)



- (K1) -kostka betonowa gr.8 cm  
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm  
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 gr. 20 cm  
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
- (K2) -kostka betonowa - szara - prostokąt gr.6 cm  
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm  
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 gr. 15 cm  
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm

przekrój konstrukcyjny - chodnik



MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice			INWESTOR  Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów		
OBIEKT:  Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 1-4 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]					
TYTUŁ: Przekroje konstrukcyjne					NR 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jacek Marciniak	Drogowa	POM/0100/PWOD/04	12.04.2021	
Opracował	Michał Marciniak	Drogowa		12.04.2021	
STADIUM Projekt Budowlany		DATA. 12.04.2021	NR UMOWY		SKALA: 1:50