

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2335G w zakresie chodnika Nowotna-Tujsk na odcinku 0+900,00 - 1+403,44

Lp.	S.S.T. Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH				
1.1		<i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</i>	km	0,50		
RAZEM						
2	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
2.1		<i>Usunięcie drzew</i>	szt.	1,00		
2.2		<i>Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia</i>	ha	0,04		
RAZEM						
3	D-01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW				
3.1		<i>Rozbiórka ist. zjazdów drogowych z elementów betonowych</i>	m2	48,00		
3.2		<i>Rozbiórka istniejących zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową</i>	m2	84,00		
RAZEM						
4	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW				
4.1		<i>Wykopy z wywozem nadmiaru gruntu</i>	m3	193,21		
RAZEM						
5	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5.1		<i>Wykonanie nasypów z gruntu G1</i>	m3	112,84		
RAZEM						
6	D-02.03.01e	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOTKANINĄ				
6.1		<i>Wzmocnienie podłoża geotkaniną</i>	m2	25,00		
RAZEM						
7	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
7.1		<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego (686,00+62,00+25,00) =773,00</i>	m2	773,00		
RAZEM						
8	D-04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJACE I ODCINAJĄCEJ				
8.1		<i>Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm - chodnik</i>	m2	686,00		
8.2		<i>Wykonanie warstwy odsączającej gr. 20 cm. - zjazdy (62,00+25,00)=87,00</i>	m2	87,00		
RAZEM						
9	D-04.03.01.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH POD ZJAZDAMI				
9.1		<i>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni emulsją asfaltową</i>	m2	25,00		
RAZEM						
10	D-04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
10.1		<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm - chodnik</i>	m2	686,00		
10.2		<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm - zjazdy</i>	m2	87,00		
RAZEM						
11	D-04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM				
11.1		<i>Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5MPa grubości 15 cm.</i>	m2	25,00		
RAZEM						

12	05.03.05/B	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA				
12.1		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	25,00		
						RAZEM
13	05.03.05/A	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA				
13.1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 4 cm	m2	25,00		
						RAZEM
14	D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
14.1		Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm.	m2	686,00		
14.2		Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm.	m2	62,00		
						RAZEM
15	D-07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE RUCH PIESZYCH				
15.1		Barьеры stalowe ochronne	m	190,00		
						RAZEM
16	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
16.1		Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony z oporem	mb	63,03		
16.2		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,065x63,03)	m3	4,10		
16.3		Krawężnik betonowy 15x30 wystający z oporem	mb	439,48		
16.4		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15(0,065x439,48)	m3	28,57		
16.5		Krawężnik betonowy 12x25 wtopiony z oporem	mb	70,00		
16.6		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,058x70,00)	m3	4,06		
						RAZEM
17	D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
17.1		Obrzeża betonowe 8x30x100 cm	mb	276,00		
17.2		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,046 x 276)	m3	12,70		
						RAZEM
18	D-09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA				
18.1		Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm	m2	250,00		
						RAZEM
19	D-10.01.01	MUR OPOROWY PREFABRYKOWANY				
19.1		Elementy muru oporowego (zbrojonego) wys. 0,55 m	m	153,00		
19.2		Elementy muru oporowego (zbrojonego) wys. 0,80 m.	m	37,00		
19.3		Ława betonowa pod stopę murku: (0,055 x 37,00)+(0,040x153,00)	m3	8,15		
19.4		Podsypka piaskowa piaski średnie zagęszczone o śr. gr. 15 cm. (0,60x153,00)+(0,75x37,00)	m2	119,55		
19.5		Roboty towarzyszące - inne	m	190,00		
						RAZEM
						RAZEM KWOTA NETTO:
						Podatek VAT 23%:
						RAZEM KWOTA BRUTTO: