

Roboty obejmują:

- wykonanie remontu - Remont nawierzchni bitumicznej z podziałem na zadania I-IV
o łącznej dł. 1460 mb

Zadanie nr I

Zakres robót na drodze gminnej nr 287011P w m. Dębówiec 1228 mb

- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej	65,50 m ²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	3941,11 m ²
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	3941,11 m ²
- mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową w ilości 25 - 75 kg/m ²	186,20 Mg
- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm	3941,11 m ²
- mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm	2456,00 m ²
- Wzmocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub do 10 cm	3192,00 m ²

Zadanie nr II

Zakres robót na drodze gminnej os. Cieniste w m. Dalki 120 mb

- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej	10,40 m ²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	624,00 m ²
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 5 cm 0/31,5 mm	624,00 m ²
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	624,00 m ²
- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm	624,00 m ²

Zadanie nr III

Zakres robót na drodze gminnej nr 287003P w m. Braciszewo 62 mb

- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej	12,80 m ²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	198,00 m ²
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	198,00 m ²
- mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową	9,375 Mg
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	198,00 m ²
- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm	198,00 m ²

Zadanie nr IV

Zakres robót na drodze gminnej nr 287044P Braciszewo – Obora 50 mb

- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej	16,40 m ²
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	205,00 m ²
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	205,00 m ²
- mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową	5,00 Mg
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	205,00 m ²
- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm	205,00 m ²