



GAZON NR1 - G1a
SKALA 1:20

© ZUM ARCHITEKCI
ROZWIĄZANIA ZAWARTÉ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIÉ
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH
SKŁÓW PRAWNYCH
WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTÉ NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEŻY OKREŚLIĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ OKREŚŁO PROJEKTU



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ												
POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
G1a	01	12	395	8	1	-	-	-	-	31,60	-	-
	02	6	268	36	1	96,48	-	-	-	-	-	-
	03	6	77	36	1	27,72	-	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						124,20	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						27,57	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						55,63						
MASA CAŁKOWITA [kg]						55,63						

UWAGA 1: WSZYSTKIE WYMIARY A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ WYMIARÓW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRÓWNOZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH.	
BETON - C25/30 PRĘTY ZBROJENIOWE STAL B500SP OTULINA ZBROJENIA c= 3cm KLASA EKSPLOATACJI XC2	

pracownia projektowa
ZUM ARCHITEKCI
ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzania
Remont i przebudowa rynku miejskiego
wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP I
i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
na dz. nr ewid. 144, 145, 148 obręb 2 Myślibórz
przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu

tytuł rysunku
GAZON NR1 - G1a

projektant	mgr inż. bud. Zbigniew Czerwiński		podpis
nr projektu	1832	status	PROJEKT WYKONAWCZY
skala	1:20	data	06.09.2019r.
nr rysunku		nr rysunku	
1832		K-3	