



GAZON NR1 - G1f
SKALA 1:20

© ZUM ARCHITEKCI
ROZWIĄZANIA ZAWARTÉ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIOLANIE ORAZ
UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM JEDYNIÉ
NA PODSTAWIE PIŚMIENIEGO ZEZWOLENIA
W.W. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH
SKŁÓW PRAWNYCH
WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTÉ NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEŻY OKREŚLIĆ W POWIOLANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ OKREŚLO PROJEKTU



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ													
POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]							
						B500SP							
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25	
G1f	01	12	445	8	1	-	-	-	35,60	-	-	-	
	02	6	252	42	1	105,84	-	-	-	-	-	-	
	03	6	70	42	1	29,40	-	-	-	-	-	-	
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						135,24	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	
MASA 1MB PRĘTA [kg/mh]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85	
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						30,02	0,00	0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						61,64							
MASA CAŁKOWITA [kg]						61,64							

LIMIA 1: WSZYSTKIE WYMIARY A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ WYMIARÓW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH.	
BETON - C25/30 PRĘTY ZBROJENIOWE STAL B500SP PRĘTY ROZDZIELICZE I STRZEMIONA B500SP OTULINA ZBROJENIA c= 3cm KLASA EKSPLOATACJI XC2	

pracownia projektowa
ZUM ARCHITEKCI
ul. Grabskiego 4/10
68-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzanie
Remont i przebudowa rynku miejskiego
wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP I
i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
na dz. nr ewid. 144, 145, 148 obręb 2 Myślibórz
przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu

tytuł rysunku
GAZON NR1 - G1f

projektant	mgr inż. bud. Zbigniew Czerwiński			podpis
nr projektu	nr upr. bud. LUK/G0001/P/00K004			
status projektu	w spec. kon.-bud. bez ograniczeń			
projektant sprawujący	mgr inż. bud. Wojciech Czarwiński			podpis
nr projektu	w spec. kon.-bud. bez ograniczeń			
status projektu	w spec. kon.-bud. bez ograniczeń			
data	06.09.2019r.			nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY				K-8