

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 POM. SOCJALNE	szt. szt.	1,000	1,000
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,95 POM. SOCJALNE	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,950	1,950
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych 5,5 POM. SOCJALNE	m m	5,500	5,500
4	kalk. własna	Demontaż sufitu podwieszanego z płyt pilśniowych 36,8 SALA - SUFIT	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,800	36,800
5	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk nad posadzką 3 SALA - ŚCIANY	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,000	3,000
6	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk głuchy 7 POM. SOCJALNE I WC	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,000	7,000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10 POM. SOCJALNE I WC	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	10,000
8	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10 POM. SOCJALNE I WC	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	10,000
9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3 POM. SOCJALNE I WC	szt. szt.	3,000	3,000
10	kalk. własna	Demontaż kamisza drewnianego 9 SALA	m m	9,000	9,000
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,2 POM. SOCJALNE I WC	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,200	5,200
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podest 1,3 POM. SOCJALNE	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,300	1,300
13	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Krotność = 3 1,3 WC -	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,300	1,300
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,3 WC -	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,300	1,300
15	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 1,3 WC -	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,300	1,300
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod płyty stg) 123,1 SALA	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123,100	123,100
17	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 123,1 SALA	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123,100	123,100
18	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian "80"- gotowe 1 SALA	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,8 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone kompletne 1,65 <b>SALA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,650	
				<b>RAZEM</b>	1,650
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod gładź) 123,1 <b>SALA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123,100	
				<b>RAZEM</b>	123,100
21	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 28,4 <b>SALA</b>	m m	 28,400	
				<b>RAZEM</b>	28,400
22	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 123,1 <b>SALA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123,100	
				<b>RAZEM</b>	123,100
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 123,1 <b>SALA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123,100	
				<b>RAZEM</b>	123,100
24	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 56,6 <b>SUFITY</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,600	
				<b>RAZEM</b>	56,600
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 56,6 <b>SUFITY</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,600	
				<b>RAZEM</b>	56,600
26	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gk 56,6 <b>SUFITY</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,600	
				<b>RAZEM</b>	56,600
27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 56,6 <b>SUFITY</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,600	
				<b>RAZEM</b>	56,600
28	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- zabudowa pionu 1,4 <b>SALA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,400	
				<b>RAZEM</b>	1,400
29	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża- wc 8,1 <b>WC</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,100	
				<b>RAZEM</b>	8,100
30	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża 8,1 <b>POM. SOCJALNE I WC PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,100	
				<b>RAZEM</b>	8,100
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8,1 <b>POM. SOCJALNE I WC PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,100	
				<b>RAZEM</b>	8,100
32	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 8,1 <b>POM. SOCJALNE I WC PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,100	
				<b>RAZEM</b>	8,100
33	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą ze spoinowaniem 8,1 <b>POM. SOCJALNE I WC PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,100	
				<b>RAZEM</b>	8,100
34	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża - wc, mag 5,2 <b>POM. SOCJALNE PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	
				<b>RAZEM</b>	5,200
35	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,2 <b>POM. SOCJALNE PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	
				<b>RAZEM</b>	5,200
36	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 5,2 <b>POM. SOCJALNE PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	
				<b>RAZEM</b>	5,200
37	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 5,2 <b>POM. SOCJALNE PODŁOGA</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,200
38	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,2 POM. SOCJALNE PODŁOGA	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200
39	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60 x 60 cm układane na klej metodą zwykłą 5,2 POM. SOCJALNE PODŁOGA	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200
<del>40</del>	<del>NNRNKB 202 1134-01</del>	<del>(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (pod panele) 51,4</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
			<del>m<sup>2</sup></del>	<del>51,400</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>51,400</del>
<del>41</del>	<del>NNRNKB 202 1138-02</del>	<del>(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m<sup>2</sup> 51,4</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
			<del>m<sup>2</sup></del>	<del>51,400</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>51,400</del>
<del>42</del>	<del>KNR AT 23 0404-04</del>	<del>Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 51,4</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
			<del>m<sup>2</sup></del>	<del>51,400</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>51,400</del>
<del>43</del>	<del>KNR 2-02 0607-01</del>	<del>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (gąbka na folii) 51,4</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
			<del>m<sup>2</sup></del>	<del>51,400</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>51,400</del>
<del>44</del>	<del>NNRNKB 202 1136-01</del>	<del>(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obiektowych AC 5 z listwami lakierowanymi 2x 51,4</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
			<del>m<sup>2</sup></del>	<del>51,400</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>51,400</del>
45	KNR 7 0507-04	Progry i listwy osłaniające aluminiowe 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,650	
				RAZEM	1,650
48	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką "40" 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-02 0225-04	Wymiana elementów płuczki ustępowej - automat splukujący śr. 20 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1,000
		1	msc.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		0,5	m		0,500
		1	msc.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>