

Grudziądz, dnia 12 kwietnia 2023 roku

WIR.271.1.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO w Grudziądzu

Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ, informuję:

Pytanie 1:

Z uwagi na szczególną lokalizację zamierzenia budowlanego, prosimy o wskazanie dróg dojazdowych na docelowy plac budowy.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dysponuje odpowiednimi pozwoleniami do korzystania z powyższych dróg, oraz że będzie możliwy przejazd samochodów ponadgabarytowych.

Odpowiedź:

Droga dojazdowa wskazana jest w pliku „Droga dojazdowa do budowy basenu Delfinek.pdf”.

Dojazd do terenu budowy odbywać się będzie po działkach będących własnością gminy-miasta Grudziądz.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie hierarchii dokumentów: PB, PW, Dokumentacja projektowa, Umowa.

Odpowiedź:

Hierarchia dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt techniczny,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- umowa.

Pytanie 3:

Prosimy o dołączenie opisu projektu konstrukcyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił SWZ w powyższym zakresie

Pytanie 4:

Prosimy o dołączenie projektu dźwigarów drewnianych.

Odpowiedź:

Projekt dźwigarów drewnianych znajduje się w pliku: projekt techniczny konstrukcji rysunek 9474B_00-0004_rew00_RZUT PIĘTRA.

Pytanie 5:

Czy wokół niecki głównej należy wykonać ściany murowane w poziomie od płyty stropowej pod niecką do plaży (przestrzeń między słupami żelbetowymi)?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania zamurowań.

Pytanie 6:

Prosimy o dołączenie projektu konstrukcji żelbetowej kanałów instalacyjnych pod niecką.

Odpowiedź:

Kanały denne basenu stanowią element basenu stalowego (wyk. producent basenu), są one zatopione w betonowych podwalinach pod dnem basenu, które należy wykonywać wg rys. niecek (rys. TB 1-3), beton C20/25.

Opaski żelbetowe należy wykonywać wg w/w rysunków TB 1-3 oraz wg załączonego rysunku uzupełniającego, na którym pokazano zbrojenie zespalające - strzemiona.

Rozstaw strzemion ustalić z wybranym dostawcą niecek stalowych.

Pytanie 7:

Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych płyty zewnętrznej na gruncie prowadzącej do podbasenia (oś 1).

Odpowiedź:

Rysunki znajdują się w: symbol elementu FPL(-1)-06 , PW Konstrukcja, rysunek nr 9474B_02-1901_rew00, FPL(-1)-06_PŁYTA_RAMPY_I_ZAGŁĘBIENIA

Pytanie 8:

Na rzucie architektonicznym ściany w osiach 1, P, O, 6 zaznaczone są jako murowane (inaczej niż żelbetowe) a na rysunku konstrukcyjnym jako żelbetowe.

Prosimy o ujednoczenie rozwiązania ścian.

Odpowiedź:

Ścianę w osi O przyjąć jako murową, pozostałe ściany w osi 1, 6 oraz P jako żelbetowe wg projektu konstrukcji.

Pytanie 9:

Prosimy o określenie czy wyposażenie baru wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie zawarte w projekcie wykonawczym branży architektonicznej część opisowa.

Pytanie 10:

Jakiego rodzaju izolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa została zaprojektowana na ścianach piwnic?

Odpowiedź:

Opis izolacji znajduje się w PT pkt 3.5. – Należy stosować izolacje wodoszczelną typu średniego - izolacje poziome płyty fundamentowej z mat bentonitowych łączone z izolacją pionową wodoszczelną na murach.

Dobraną przez Wykonawcę system izolacji / producent - musi gwarantować wodoszczelność przegród.

Pytanie 11:

Jaki rodzaj izolacji zastosować pod płytą rampy zewnętrznej?

Odpowiedź:

Należy zastosować matę bentonitową.

Pytanie 12:

Czy wanna Jacuzzi ma zostać wykonana ze stali nierdzewnej jak niecki czy z poliestru?

Odpowiedź:

Wanna ma zostać wykonana z tworzywa sztucznego.

Pytanie 13:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o warunki przyłączeniowe dla kanalizacji i wodociągu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 14:

Proszę o potwierdzenie, że węzeł cieplny jest poza zakresem wyceny.

Odpowiedź:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej jest poza zakresem wyceny.

Pytanie 15:

Proszę o określenie standardu białego montażu (miski WC, umywalki, baterie itd.)

Odpowiedź:

Standard białego montażu został określony w specyfikacji - kolor, kształty, wykończenie powierzchni przycisków itp.

Zakłada się produkty ze „średniej półki”. Konkretne modele zostaną uzgodnione z Inwestorem w trakcie realizacji.

Pytanie 16:

Czy dopuszczalne jest izolowanie kanałów wentylacyjnych wełną mineralną?

Odpowiedź:

Izolację kanałów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 17:

Czy dostarczenie urządzeń aktywnych jest w zakresie oferty

Odpowiedź:

Dostawa urządzeń aktywnych nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 18:

Z uwagi na dość krótki czas procedury przetargowej, w celu umożliwienia sporządzenia rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert na 18.04.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.

/-/ Prezydent Grudziądz