

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kąclowa, Florynka, Wawrzka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Kiczera” nr działki 375, 574/3 miejscowości Florynka,</b>				
1	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  1334	m2	1.334,000
			razem	m2
				1.334,000
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  1334	m2	1.334,000
			razem	m2
				1.334,000
3	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  1334	m2	1.334,000
			razem	m2
				1.334,000
4	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  1334	m2	1.334,000
			razem	m2
				1.334,000
5	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu  1334	m2	1.334,000
			razem	m2
				1.334,000
6	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (pobocza)  184	m2	184,000
			razem	m2
				184,000
<b>modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Cygła” nr działki w 112 w miejscowości Wawrzka</b>				
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm  1280	m2	1.280,000
			razem	m2
				1.280,000
8	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm  1280	m2	1.280,000
			razem	m2
				1.280,000
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  1120	m2	1.120,000
			razem	m2
				1.120,000
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  1120	m2	1.120,000
			razem	m2
				1.120,000
11	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu  1120	m2	1.120,000
			razem	m2
				1.120,000
12	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm(pobocza)  160	m2	160,000
			razem	m2
				160,000
<b>modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Do Chelmu" działka nr ewid. w 692 w miejscowości Kąclowa</b>				
13	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm  1280	m2	1.280,000
			razem	m2
				1.280,000
14	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm  1280	m2	1.280,000
			razem	m2
				1.280,000
15	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  1120	m2	1.120,000
			razem	m2
				1.120,000
16	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  1120	m2	1.120,000

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kałowa, Florynka, Wawrzka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1.120,000
17	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 1120	m2	1.120,000
		razem	m2	1.120,000
18	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (pobocza) 160	m2	160,000
		razem	m2	160,000