



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urzad@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 28.03.2024 r.

PZP.271.4.2024

Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie zapisów SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędneho oświetlenia na terenie Gminy Zbrostawice”.

- I. Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzamy rozbieżności w zapisach dotyczących słupów.

	zapis w SWZ i Ogłoszeniu	zapis w dokumentacji technicznej
Część 2	słup stalowy, anodowany, okrągły o wysokości 6 m	słup aluminiowy anodowany "INOX" o wysok. całkowitej 6m
Część 3	słupy stalowe, anodowane, okrągłe o wysokości 6 m	słup aluminiowy anodowany "INOX" przegubowy o wysok. całkowitej 6m

Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Prosimy także o potwierdzenie rodzajów wymaganych słupów do pozostałych części zamówienia publicznego:

Część 1. słupy stalowe, ocynkowane, okrągłe o wysokości 7 m,
Część 4. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 8 m w kolorze C-45 (INOX),
Część 5. słupy stalowe, ocynkowane okrągłe o wysokości 8 m,
Część 6. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 6 m,
Część 7. słupy stalowe, ocynkowane, okrągłe o wysokości 7 m,
Część 8. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 7 m,
Część 9 słup stalowy, ocynkowany, o wysokości 8 m i słup wirobetonowy EI0,5/4,3,
Część 10 słupy aluminiowe anodowane, okrągłe o wysokości 7 m.

Odpowiedź:

	zapis w SWZ i Ogłoszeniu	zapis poprawny zgodny z dokumentacją techniczną
Część 2	słup stalowy, anodowany, okrągły o wysokości 6 m	słup aluminiowy anodowany "INOX" o wysokości 6m
Część 3	słupy stalowy, anodowany, okrągły o wysokości 6 m	słup aluminiowy anodowany "INOX" przegubowy o wysokości 6m

Zamawiający informuje, że prawidłowy zapis w SWZ i Ogłoszenie winien brzmieć:

Część 2. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 6 m,

Część 3. słupy aluminiowe, anodowane, przegubowe, okrągłe o wysokości 6 m,

Jednocześnie potwierdza zgodność zapisów dla poszczególnych części:

Część 1. słupy stalowe, ocynkowane, okrągłe o wysokości 7 m,

Część 4. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 8 m w kolorze C-45 (INOX),

Część 5. słupy stalowe, ocynkowane okrągłe o wysokości 8 m,

Część 6. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 6 m,

Część 7. słupy stalowe, ocynkowane, okrągłe o wysokości 7 m,

Część 8. słupy aluminiowe, anodowane, okrągłe o wysokości 7 m,

Część 9 słup stalowy, ocynkowany, o wysokości 8 m i słup wirobetonowy EI0,5/4,3,

Część 10 słupy aluminiowe anodowane, okrągłe o wysokości 7 m.

- II. W związku z powyższym działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający-Gmina Zbrosławice, dokonuje zmiany treści SWZ w części nr 2 i nr 3 jak niżej:

Zmiana nr 1:

JEST:

[...]

II. Część 2 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Kościuszki w Zbrosławicach.

Nowobudowany odcinek oświetlenia na bocznej odnodze ulicy podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Kościuszki w Zbrosławicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- Montaż słupów oświetleniowych stalowych, anodowanych, okrągłych wysokości 6 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 150 m.

III. Część 3 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Porannej w Zbrosławicach.

Nowobudowany odcinek oświetlenia ul. Porannej podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Powstańców w Zbrosławicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy

zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- a) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- b) Montaż słupów oświetleniowych stalowych, anodowanych, okrągłych wysokości 6 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- c) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 200 m.

[...]

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

[...]

II. Część 2 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Kościuszki w Zbrośławicach.

Nowobudowany odcinek oświetlenia na bocznej odnodze ulicy podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Kościuszki w Zbrośławicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- d) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- e) Montaż słupów oświetleniowych **aluminiowych, anodowanych, okrągłych wysokości 6 m** wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- f) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 150 m.

III. Część 3 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Porannej w Zbrośławicach.

Nowobudowany odcinek oświetlenia ul. Porannej podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Powstańców w Zbrośławicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- d) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- e) Montaż słupów oświetleniowych **aluminiowych, anodowanych, przegubowych, okrągłych wysokości 6 m** wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- f) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 200 m.

[...]

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wiesław Olszewski
Wójt Gminy Zbrośławice