

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH</b>			
1 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		199	kpl.	199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
<b>2</b>		<b>MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH</b>			
2 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		199	szt.	199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
3 d.2	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		199	kpl.	199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
<b>3</b>		<b>UTYLIZACJA</b>			
4 d.3	KNNR 5 1004-02 adapt.	Utylizacja opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		199	szt.	199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>
<b>4</b>		<b>POMIARY</b>			
5 d.4	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.4	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		199	szt.	199,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,000</b>