

PRZEDMIAR ROBÓT

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością |
| Lokalizacja | ul. Marii Skłodowskiej - Curie, 87-100 Toruń |
| Inwestor | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |
| Biuro kosztorysowe | Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl |
| Poziom cen | |
| Stawka robocizny | |
| Koszty zakupu | |
| Koszty pośrednie | |
| Zysk | |

Sporządził mgr inż Bartłomiej Gontarski

Bydgoszcz, marzec 2023

Tabela elementów scalonych

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością

| Nr | Opis | Wartość | J.O. | Ilość | Wskaźnik |
|----------|---|---------|------|-------|----------|
| 1. | Rozbiórki | | | | |
| 2. | Konstrukcja | | | | |
| 2.1. | Roboty ziemne | | | | |
| 2.2. | Elementy żelbetowe | | | | |
| 2.3. | Zabetonowanie otworów po wyburzeniu kominów | | | | |
| 2.4. | Elementy stalowe | | | | |
| 2.5. | Roboty murowe | | | | |
| 2.6. | Izolacje fundamentów | | | | |
| 3. | Architektura | | | | |
| 3.1. | Pokrycie dachu budynku nr 2 | | | | |
| 3.2. | Termoizolacja budynku nr 3 | | | | |
| 3.3. | Termoizolacja budynku nr 2 | | | | |
| 3.4. | Elewacja | | | | |
| 3.5. | Ściany działowe | | | | |
| 3.6. | Posadzki | | | | |
| 3.7. | Sufity | | | | |
| 3.8. | Wykończenie ścian | | | | |
| 3.9. | Stolarka | | | | |
| 3.9.1. | Stolarka drzwiowa | | | | |
| 3.9.2. | Stolarka okienna | | | | |
| 3.10. | Ślusarka | | | | |
| 3.11. | Dźwigi osobowe, windy, zsyp | | | | |
| 4. | Wypośaenie | | | | |
| 4.1. | Wypośaenie niezbdne do realizacji robót | | | | |
| 4.2. | Wypośaenie pozostałe | | | | |
| 5. | Wypośaenie pralni | | | | |
| 5.1. | Wypośaenie niezbdne do realizacji robót | | | | |
| 5.2. | Wypośaenie pozostałe | | | | |
| 6. | Technologia kuchni | | | | |
| 6.1. | Wypośaenie niezbdne do realizacji robót | | | | |
| 6.1.1. | PARTER | | | | |
| 6.1.1.1. | PRzygotownia warzyw i jaj | | | | |
| 6.1.1.2. | Magazyn chłodniczy | | | | |
| 6.1.1.3. | Pomieszczenie porządkowe | | | | |
| 6.1.1.4. | Biuro intendenta | | | | |
| 6.1.1.5. | Kuchnia | | | | |
| 6.1.1.6. | Wydawka cateringowa | | | | |
| 6.1.1.7. | Zmywalia cateringowa | | | | |
| 6.1.2. | I PIĘTRO | | | | |
| 6.1.2.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | |
| 6.1.3. | II PIĘTRO | | | | |
| 6.1.3.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | |
| 6.1.4. | KOMUNIKACJA | | | | |
| 6.2. | Wypośaenie pozostałe | | | | |
| 6.2.1. | PARTER | | | | |
| 6.2.1.1. | Magazyn warzyw | | | | |
| 6.2.1.2. | PRzygotownia warzyw i jaj | | | | |
| 6.2.1.3. | Magazyn suchy | | | | |
| 6.2.1.4. | Magazyn chłodniczy | | | | |
| 6.2.1.5. | Biuro intendenta | | | | |
| 6.2.1.6. | Kuchnia | | | | |
| 6.2.1.7. | Wydawka cateringowa | | | | |
| 6.2.1.8. | Zmywalia cateringowa | | | | |
| 6.2.1.9. | Magazyn zasobów | | | | |
| 6.2.2. | I PIĘTRO | | | | |
| 6.2.2.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | |
| 6.2.3. | II PIĘTRO | | | | |
| 6.2.3.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | |

Tabela elementów scalonych

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Opis | Wartość | J.O. | Ilość | Wskaźnik |
|----|------------------|---------|------|-------|----------|
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |

Tabela elementów szczegółowa

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością

| Nr | Opis | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Ogółem |
|----------|---|-----------|-----------|--------|----|------|--------|
| 1. | Rozbiórki | | | | | | |
| 2. | Konstrukcja | | | | | | |
| 2.1. | Roboty ziemne | | | | | | |
| 2.2. | Elementy żelbetowe | | | | | | |
| 2.3. | Zabetonowanie otworów po wyburzeniu kominów | | | | | | |
| 2.4. | Elementy stalowe | | | | | | |
| 2.5. | Roboty murowe | | | | | | |
| 2.6. | Izolacje fundamentów | | | | | | |
| 3. | Architektura | | | | | | |
| 3.1. | Pokrycie dachu budynku nr 2 | | | | | | |
| 3.2. | Termoizolacja budynku nr 3 | | | | | | |
| 3.3. | Termoizolacja budynku nr 2 | | | | | | |
| 3.4. | Elewacja | | | | | | |
| 3.5. | Ściany działowe | | | | | | |
| 3.6. | Posadzki | | | | | | |
| 3.7. | Sufity | | | | | | |
| 3.8. | Wykończenie ścian | | | | | | |
| 3.9. | Stolarka | | | | | | |
| 3.9.1. | Stolarka drzwiowa | | | | | | |
| 3.9.2. | Stolarka okienna | | | | | | |
| 3.10. | Ślusarka | | | | | | |
| 3.11. | Dźwigi osobowe, windy, zsyp | | | | | | |
| 4. | Wypożyczenie | | | | | | |
| 4.1. | Wypożyczenie niezbędne do realizacji robót | | | | | | |
| 4.2. | Wypożyczenie pozostałe | | | | | | |
| 5. | Wypożyczenie pralni | | | | | | |
| 5.1. | Wypożyczenie niezbędne do realizacji robót | | | | | | |
| 5.2. | Wypożyczenie pozostałe | | | | | | |
| 6. | Technologia kuchni | | | | | | |
| 6.1. | Wypożyczenie niezbędne do realizacji robót | | | | | | |
| 6.1.1. | PARTER | | | | | | |
| 6.1.1.1. | PRzygotownia warzyw i jaj | | | | | | |
| 6.1.1.2. | Magazyn chłodniczy | | | | | | |
| 6.1.1.3. | Pomieszczenie porządkowe | | | | | | |
| 6.1.1.4. | Biuro intendenta | | | | | | |
| 6.1.1.5. | Kuchnia | | | | | | |
| 6.1.1.6. | Wydawka cateringowa | | | | | | |
| 6.1.1.7. | Zmywalnia cateringowa | | | | | | |
| 6.1.2. | I PIĘTRO | | | | | | |
| 6.1.2.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | | | |
| 6.1.3. | II PIĘTRO | | | | | | |
| 6.1.3.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | | | |
| 6.1.4. | KOMUNIKACJA | | | | | | |
| 6.2. | Wypożyczenie pozostałe | | | | | | |
| 6.2.1. | PARTER | | | | | | |
| 6.2.1.1. | Magazyn warzyw | | | | | | |
| 6.2.1.2. | PRzygotownia warzyw i jaj | | | | | | |
| 6.2.1.3. | Magazyn suchy | | | | | | |
| 6.2.1.4. | Magazyn chłodniczy | | | | | | |
| 6.2.1.5. | Biuro intendenta | | | | | | |
| 6.2.1.6. | Kuchnia | | | | | | |
| 6.2.1.7. | Wydawka cateringowa | | | | | | |
| 6.2.1.8. | Zmywalnia cateringowa | | | | | | |
| 6.2.1.9. | Magazyn zasobów | | | | | | |
| 6.2.2. | I PIĘTRO | | | | | | |
| 6.2.2.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | | | |
| 6.2.3. | II PIĘTRO | | | | | | |
| 6.2.3.1. | Wydawanie/zmywanie | | | | | | |

Tabela elementów szczegółowa

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Opis | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Ogółem |
|----|------------------|-----------|-----------|--------|----|------|--------|
| | Razem | | | | | | |
| | Podatek VAT | | | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | | | |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------|---|---|----------------|------------------------|
| 1. Rozbiórki | | | | |
| 1 | KNR 4-04 0101/04 | Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45111300-1 10,68*2,1 4,22*1,8 | m3 m3 | 22,428 7,596 |
| | | razem | m3 | 30,024 |
| 2 | KNR 4-04 0305/03 | Rozebranie stropów 37,6*0,15 | m3 | 5,64 |
| | | razem | m3 | 5,64 |
| 3 | KNR 4-01 0336/07 | Wykucie bruzd poziomych (3*11,64+7*10,56+9,41+2*0,88+2*0,99)+11*2,83 | m | 153,12 |
| | | razem | m | 153,12 |
| 4 | KNR 4-04 0504/01 | Rozebranie posadzek pod podszybie Kod CPV: 45111300-1 4,18*3,68*0,12 | m2 m2 | 1,846 1,846 |
| | | razem | m2 | 1,846 |
| 5 | KNR 4-01 0212/03 | Rozbiórka odsadzek fundamentów (2*4,18+2*3,68)*0,18*0,5 | m3 m3 | 1,415 1,415 |
| | | razem | m3 | 1,415 |
| 6 | KNR 4-01 0103/01 | Wykop gruntu pod podszybie 4,18*3,68*1,13 | m3 m3 | 17,382 17,382 |
| | | razem | m3 | 17,382 |
| 2. Konstrukcja | | | | |
| 2.1. Roboty ziemne | | | | |
| 7 | KNR 2-01 0217/04 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 - pod posadzkę 0,6*61,85*0,75+92,09*1,5*1,0 | m3 m3 | 165,97 165,97 |
| | | razem | m3 | 165,97 |
| 8 | KNR 2-01 0230/01 (dopłata 0,75x) | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 0,6*61,85*0,75+92,09*1,5*1,0 | m3 m3 | 165,97 165,97 |
| | | razem | m3 | 165,97 |
| 9 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie gruntu pod posadzkę parteru 0,6*61,85*0,75+92,09*1,5*1,0 | m3 m3 | 165,97 165,97 |
| | | razem | m3 | 165,97 |
| 2.2. Elementy żelbetowe | | | | |
| 10 | KNR-W 2-02 0244/04 | Płyta fundamentowa podszybia - C25/30 4,18*3,68*0,2 | m3 m3 | 3,08 3,08 |
| | | razem | m3 | 3,08 |
| 11 | KNR 0-20 0267.1/01; KNR 0-20 0267.1/03 | Podbicia fundamentów - C25/30 75 3,33*0,27 61 (3,33+3,84)*0,27 83 4,0*0,27 | m2 m2 m2 | 0,899 1,936 1,08 |
| | | razem | m2 | 3,915 |
| 11.1 | KNR 0-20 0267.1/01 | Podbicia fundamentów - C25/30 gr. 10 cm 75 3,33*0,27 61 (3,33+3,84)*0,27 83 4,0*0,27 | m2 m2 m2 | 0,9 1,94 1,08 |
| | | razem | m2 | 3,92 |
| 11.2 | KNR 0-20 0267.1/03 (dopłata 65x) | Podbicia fundamentów - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany, beton C25/30 75 3,33*0,27 | m2 | 0,9 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---|---|------------------|-----------------------------|
| | | razem | m2 | 0,9 |
| 11.3 | KNR 0-20 0267.1/03 (dopłata 51x) | Podbicia fundamentów - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany, beton C25/30 61 (3,33+3,84)*0,27 | m2 | 1,94 |
| | | razem | m2 | 1,94 |
| 11.4 | KNR 0-20 0267.1/03 (dopłata 73x) | Podbicia fundamentów - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany, beton C25/30 83 4,0*0,27 | m2 | 1,08 |
| | | razem | m2 | 1,08 |
| 12 | KNR 0-20 0271/04 | Wieńce monolityczne - C25/30 0,2*0,24*(3*11,64+7*10,56+9,41+2*0,88+2*0,99)+11*2,83*0,15*0,24 | m3 | 6,98 |
| | | razem | m3 | 6,98 |
| 13 | KNR 0-20 0267.1/01; KNR 0-20 0267.1/03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym C25/30 2,8*(15,50-11*0,24)+1,91*2,26 | m2 | 40,325 |
| | | razem | m2 | 40,325 |
| 13.1 | KNR 0-20 0267.1/01 | Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton C25/30 2,8*(15,50-11*0,24)+1,91*2,26 | m2 | 40,32 |
| | | razem | m2 | 40,32 |
| 13.2 | KNR 0-20 0267.1/03 (dopłata 5x) | Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany, beton C25/30 2,8*(15,50-11*0,24)+1,91*2,26 | m2 | 40,32 |
| | | razem | m2 | 40,32 |
| 14 | KNR 0-20 0268/03.2; KNR 0-20 0268/04.2 | Strop żelbetowy monolityczny -C25/30 5,14 0,88*0,99 | m2 m2 | 5,14 0,871 |
| | | razem | m2 | 6,011 |
| 14.1 | KNR 0-20 0268/03 | Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie 5,14 0,88*0,99 | m2 m2 | 5,14 0,87 |
| | | razem | m2 | 6,01 |
| 14.2 | KNR 0-20 0268/04 (dopłata 5x) | Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm 5,14 | m2 | 5,14 |
| | | razem | m2 | 5,14 |
| 14.3 | KNR 0-20 0268/04 (dopłata 10x) | Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm 0,88*0,99 | m2 | 0,87 |
| | | razem | m2 | 0,87 |
| 15 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych - typ 1 1,5*(3+4+2+3+4+2+3+3+4+5+2+2+2+3)+1,8*(2+3+4+2)+2,1*(5+4+2+2+3) 1,5*(2+2+2+2+4+4)+1,8*(2+3+3+2+2+2+2+2)+2,1*(3+4) 1,8*2+2,1*2 1,8*(2+2) | m m m m | 119,4 74,7 7,8 7,2 |
| | | razem | m | 209,1 |
| 16 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych - typ 2 2,1*(4+5) 2,4*2 | m m | 18,9 4,8 |
| | | razem | m | 23,7 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|--|--|-----|-------|
| 17 | KNR 2-02 0218/02.2 KNR 2-02 0218/06.2 | Schody żelbetowe monolityczne płyta gr. 15 cm wraz ze spocznikami - C25/30 2,93*1,4+2,38+1,18*1,4 | m2 | 8,134 |
| | | razem | m2 | 8,134 |
| 17.1 | KNR 2-02 0218/02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - beton C25/30 2,93*1,4+2,38+1,18*1,4 | m2 | 8,134 |
| | | razem | m2 | 8,134 |
| 17.2 | KNR 2-02 0218/06 (dopłata 7x) | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej - beton C25/30 2,93*1,4+2,38+1,18*1,4 | m2 | 8,134 |
| | | razem | m2 | 8,134 |
| 18 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 8*0,2*0,3*1,4+1,6*1,4*0,12+1,07*3,5*0,12+10*1,07*0,15*0,35 | m3 | 1,952 |
| | | razem | m3 | 1,952 |
| 19 | KNR-W 2-02 1101/03 | Podkłady betonowe fundamentów gr. 10 cm na podłożu gruntowym - C8/10 - rampa 1,48*0,1*5,03 | m3 | 0,74 |
| | | razem | m3 | 0,74 |
| 20 | KNR 2-02 0205/01 | Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - rampa wewnętrzna 1,48*0,1*5,03 | m3 | 0,74 |
| | | razem | m3 | 0,74 |
| 21 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (1096,94+422,50)/1000 2,8*(15,50-11*0,24)*0,15*100/1000 0,74*100/1000 | t | 1,52 |
| | | | t | 0,54 |
| | | | t | 0,07 |
| | | razem | t | 2,13 |
| 2.3. Zabetonowanie otworów po wyburzeniu kominów | | | | |
| 22 | KNR K-01 0103/05 | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni przez groszkowanie nad 01 0,24*(0,5*2+1,1*2+0,48*2+1,05*2) nad02 0,28*(1,63*2+0,59*2+1,69*2+0,45*2+1,7*2+0,52*2+0,52*2+2,3*2) nad 00 0,24*(0,53*2+0,49*2) p1 0,28*(0,88*2+0,9*2) | m2 | 1,502 |
| | | | m2 | 5,264 |
| | | | m2 | 0,49 |
| | | | m2 | 0,997 |
| | | razem | m2 | 8,253 |
| 23 | KNR 0-20 0268/03 | Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie nad 01 24cm (0,48*1,05+0,5*1,13) nad02 28cm (0,59*1,63+0,48*1,69+0,52*1,70+0,52*2,3) nad 00 24cm 0,53*0,49 p1 28cm 0,88*0,99 | m2 | 1,07 |
| | | | m2 | 3,85 |
| | | | m2 | 0,26 |
| | | | m2 | 0,87 |
| | | razem | m2 | 6,05 |
| 24 | KNR 0-20 0268/04 (dopłata 14x) | Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm nad 01 24cm (0,48*1,05+0,5*1,13) nad 00 24cm 0,53*0,49 | m2 | 1,07 |
| | | | m2 | 0,26 |
| | | razem | m2 | 1,33 |
| 25 | KNR 0-20 0268/04 (dopłata 18x) | Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm nad02 28cm (0,59*1,63+0,48*1,69+0,52*1,70+0,52*2,3) p1 28cm 0,88*0,99 | m2 | 3,85 |
| | | | m2 | 0,87 |
| | | razem | m2 | 4,72 |
| 26 | KNR 13-12 0102/01 | Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych Nr ST: 452-2 150 | szt | 150 |
| | | razem | szt | 150 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|--------------------------------------|--|-----|---------|
| 27 | KNR 2-13 1009/02 analogia | Obsadzenie prętów wkładanych - tylko wklejenie Nr ST: 452-6 150 | szt | 150 |
| | | razem | szt | 150 |
| 28 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli Nr ST: 452-6 1,33*0,24*100/1000 4,72*0,28*100/1000 | t | 0,032 |
| | | | t | 0,132 |
| | | razem | t | 0,164 |
| 2.4. Elementy stalowe | | | | |
| 29 | ZNK 23-01 0108/02 | Konstrukcje ze stali profilowej (279+73+188)/1000 | t | 0,54 |
| | | razem | t | 0,54 |
| 2.5. Roboty murowe | | | | |
| 30 | KNR 2-02 0114/07 | Zamurowanie otworów 26,58*2,1 | m2 | 55,818 |
| | | razem | m2 | 55,818 |
| 2.6. Izolacje fundamentów | | | | |
| <i>Izolacja pionowa</i> | | | | |
| 31 | KNR K-35 0104/01 | Izolacja pionowa ścian przeciwwodna masą polimerowo-bitumiczną 0,6*61,85+92,09*1,5 | m2 | 175,245 |
| | | razem | m2 | 175,245 |
| 32 | KNR 2-02 0605/07 | Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza 0,6*61,85 | m2 | 37,11 |
| | | razem | m2 | 37,11 |
| 33 | KNR 2-02 0605/08 | Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga 0,6*61,85 | m2 | 37,11 |
| | | razem | m2 | 37,11 |
| 34 | KNR 2-02 0609/08 | Izolacje pionowe z płyt styrodurewych gr.15cm na lepiku bez siatki metalowej 0,6*61,85 | m2 | 37,11 |
| | | razem | m2 | 37,11 |
| 35 | KNR 2-02 0603/09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - masa asfaltowo-kauczukowa - pierwsza warstwa 0,6*61,85 | m2 | 37,11 |
| | | razem | m2 | 37,11 |
| 36 | KNR 2-02 0603/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - masa asfaltowo-kauczukowa- każda następna warstwa ponad pierwszą 0,6*61,85 | m2 | 37,11 |
| | | razem | m2 | 37,11 |
| 3. Architektura | | | | |
| 3.1. Pokrycie dachu budynku nr 2 | | | | |
| 37 | KNR 9-12 0303/04 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 400,99 | m2 | 400,99 |
| | | razem | m2 | 400,99 |
| 38 | KNR 9-12 0303/06 (dopłata 30x) | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15cm - dodatek za każdy 1cm grubości 400,99 | m2 | 400,99 |
| | | razem | m2 | 400,99 |
| 39 | KNR 2-02 0514/06 | Obsadzenie kominków wentylacyjnych 9 | szt | 9 |
| | | razem | szt | 9 |
| <i>Obróbki i wyposażenie dachu</i> | | | | |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-----------------------|--|----|----------|
| 40 | KNNR 2 0507/02 | Obróbki dekarские z dwóch warstw papy | | |
| | | 1,4*24,02 | m2 | 33,628 |
| | | razem | m2 | 33,628 |
| 41 | KNR K-08 0102/01 | Izolacja pionowa ścian attyk płytami styropianowymi gr. 5 cm | | |
| | | 1,15*24,02 | m2 | 27,623 |
| | | razem | m2 | 27,623 |
| 42 | KNR K-08 0102/01 | Izolacja pozioma ścian attyk płytami styropianowymi gr. 5 cm | | |
| | | 0,49*24,02 | m2 | 11,77 |
| | | razem | m2 | 11,77 |
| 43 | KNR 2-02 0410/01 | Pokrycie attyk płytą OSB wilgocioodporną gr. 20 mm | | |
| | | 0,49*24,02 | m2 | 11,77 |
| | | razem | m2 | 11,77 |
| 44 | KNR-W 2-02 0514/02 | Obróbki dekarские z blachy stalowej gr. 0,7 cm ocynkowanej, malowanej na kolor RAL 7016 | | |
| | | 0,89*24,02 | m2 | 21,378 |
| | | razem | m2 | 21,378 |
| 3.2. Termoizolacja budynku nr 3 | | | | |
| 45 | KNR 9-03 0106/04 | Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym | | |
| | | 757,81+52,42+85,96+94,36+50,64 | m2 | 1 041,19 |
| | | razem | m2 | 1 041,19 |
| 46 | KNR-W 2-02 2606/01 | Docieplenie ścian płytami Multipor gr. 18 cm | | |
| | | piwnica | m2 | 192,15 |
| | | 85,65*2,58-(0,5*0,45+1,2*2,0+1,5*1,45+1,2*1,15+1,2*1,15+1,2*1,15+1,45*1,45+1,15*1,15+1,2*2,0+1,2*1,15+1,15*2,15+0,9*2,0+1,45*1,45+1,45*1,45+2*1,45*1,45) | m2 | 196,319 |
| | | parter | m2 | 255,878 |
| | | 81,95*3,72-(3*1,05*2,1+2,0*2,7+2,2*2,7+2,2*2,7+1,85*2,7+1,85*2,7+1,45*1,6+1,4*1,6+1,4*2,7+2,6*2,75+2,25*2,75+2,6*2,75+1,15*2,15+1,2*2,0+2,2*3,55+2,7*3,55+2,7*3,55+2,0*2,75)-8,47 | m2 | 113,466 |
| | | pietro | m2 | 113,466 |
| | | 3,96*104,79-(0,95*1,35+2,0*2,75+2,2*2,75+2,2*2,75+1,8*2,75+3*1,5*2,3+1,4*2,75+4*1,15*2,75+2,2*2,75+1,2*2,0+2,2*2,75+2,2*2,75+4*1,2*2,75+1,05*2,75+1,45*2,75+1,4*2,75+1,5*2,75+1,5*2,75+1,5*2,75+1,05*1,35+0,95*1,35+1,05*1,35)-25,75 | m2 | 113,466 |
| | | 2 pietro | m2 | 113,466 |
| | | 1,73*9,4+2,3*23,1+1,59*6,58+37,9*1,71+13,7*2,93-(2,0*1,2+1,6*2,0+0,85*1,4+1,6*2,0+0,85*1,4+1,6*2,0+1,5*2,3+1,5*2,3+1,5*2,3+2,2*0,85+1,0*0,85+1,0*0,85+1,25*2,15+1,2*2,0+6*0,75*0,85+6*0,75*1,2+5*1,25*1,2+2,53*1,2)-18,19 | m2 | 113,466 |
| | | razem | m2 | 757,813 |
| 47 | KNR-W 2-02 2606/01 | Docieplenie ścian płytami Multipor gr. 18 cm pom. mokre | | |
| | | parter 4,2*3,72-2,6*2,75 | m2 | 8,474 |
| | | 9,42*3,96-2,0*2,75-2,2*2,75 | m2 | 25,753 |
| | | 3,37*1,59+4,6*1,73-2*1,0*0,85-2,2*0,85+8,07*1,72-2,53*1,2-2,0*1,2 | m2 | 18,191 |
| | | razem | m2 | 52,418 |
| 48 | KNR-W 2-02 2606/01 | Docieplenie ścian płytami Multipor gr. 5 cm | | |
| | | 0,88*2,58 | m2 | 2,27 |
| | | 0,88*2,58 | m2 | 2,27 |
| | | 10,28*3,96*2 | m2 | 81,418 |
| | | razem | m2 | 85,958 |
| 49 | KNR-W 2-02 2606/01 | Docieplenie stropu płytami Multipor gr. 18 cm | | |
| | | piwnica 85,65*0,55 | m2 | 47,108 |
| | | parter 81,95*0,55 | m2 | 45,073 |
| | | pietro 3,96*0,55 | m2 | 2,178 |
| | | razem | m2 | 94,359 |
| 50 | KNR-W 2-02 2606/01 | Docieplenie stropu płytami Multipor gr. 26 cm | | |
| | | 50,64 | m2 | 50,64 |
| | | razem | m2 | 50,64 |
| 51 | KNR K-25 0121/06 | Szpachlowanie zbrojone warstwą siatki z włókna szklanego | | |
| | | 757,81+52,42+85,96+94,36+50,64 | m2 | 1 041,19 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------------|---|----------|------------------|
| | | razem | m2 | 1 041,19 |
| | | 3.3. Termoizolacja budynku nr 2 | | |
| | | <i>Ściana zewnętrzna tynkowana</i> | | |
| 52 | KNR K-29r09 0102/01 | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr. 18 cm 104,27+66,27+166,92 -(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) | m2 m2 | 337,46 -28,13 |
| | | razem | m2 | 309,33 |
| 53 | KNR K-29r09 0106/03 | Przymocowanie płyt izolacyjnych kołkami 104,27+66,27+166,92 -(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) | m2 m2 | 337,46 -28,13 |
| | | razem | m2 | 309,33 |
| 54 | KNR K-29r09 0107/01 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na ścianach 104,27+66,27+166,92 -(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) | m2 m2 | 337,46 -28,13 |
| | | razem | m2 | 309,33 |
| 55 | KNR K-29r09 0111/06 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża 104,27+66,27+166,92 -(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) | m2 m2 | 337,46 -28,13 |
| | | razem | m2 | 309,33 |
| 56 | KNR K-29r09 0110/01 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ścian 104,27+66,27+166,92 -(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) | m2 m2 | 337,46 -28,13 |
| | | razem | m2 | 309,33 |
| 57 | KNR K-29r09 0302/03 | Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy użyciu pędzla lub wałka 104,27+66,27+166,92 -(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) | m2 m2 | 337,46 -28,13 |
| | | razem | m2 | 309,33 |
| | | <i>Obróbka ościeży</i> | | |
| 58 | KNR 0-28 2629/05 | Montaż listew typu APU przy ociepleniu ścian budynków 47,68+27,09 | m | 74,77 |
| | | razem | m | 74,77 |
| 59 | KNR K-29r09 0103/06 | Ochrona narożników kątownikiem z siatką 47,68+27,09 | m | 74,77 |
| | | razem | m | 74,77 |
| 60 | KNR K-29r09 0107/03 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na ościeżach (47,68+27,09)*0,18 | m2 m2 | 13,459 13,459 |
| | | razem | m2 | 13,459 |
| 61 | KNR K-29r09 0110/06 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża (47,68+27,09)*0,18 | m2 m2 | 13,459 13,459 |
| | | razem | m2 | 13,459 |
| 62 | KNR K-29r09 0110/05 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ościeży o szerokości do 30cm (47,68+27,09)*0,18 | m2 m2 | 13,459 13,459 |
| | | razem | m2 | 13,459 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| 63 | KNR K-29r09 0302/03 | Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy użyciu pędzla lub wałka (47,68+27,09)*0,18 | m2 | 13,459 |
| | | razem | m2 | 13,459 |
| 3.4. Elewacja | | | | |
| 64 | ZKNR C-2.1 0101/05 | Uzupełnienie ubytków spoin o wielkości do 10% w stosunku do powierzchni ściany 0,1*973,27 | m2 | 97,327 |
| | | razem | m2 | 97,327 |
| 65 | KNR 9-21 0106/02 | Czyszczenie i mycie ciśnieniowe elewacji, wodą zimną 224,14+49,18+102,44+26,33+318,35+6,41+5,83+19,16+221,43 | m2 | 973,27 |
| | | razem | m2 | 973,27 |
| 66 | KNNR 7 0507/01 analogia | Szklany daszek nad wejściem 2,6*1,5 | m2 | 3,9 |
| | | razem | m2 | 3,9 |
| 67 | KNR-W 2-02 2004/03 analogia | Lamele z blachy stalowej na podkonstrukcji - obudowa centrali 2,3*64,35 | m2 | 148,005 |
| | | razem | m2 | 148,005 |
| 3.5. Ściany działowe | | | | |
| 68 | KNR 9-09 0404/01 | Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym z wypełnieniem wełną mineralną 15 cm 1,49*2,58 | m2 | 3,844 |
| | | razem | m2 | 3,844 |
| 69 | KNR 9-09 0402/03 | Ściana działowa z płyt GK, obłożona obustronnie 2x1,25cm, stelaż wypełniony wełną mineralną 10 cm 197,05*2,58 -38*0,9*2,1-1,2*2,0-1,5*2,0-0,9*2,0 89,775*3,27 -17*0,9*2,1 95,12*3,96 -22*0,9*2,0 104,83*3,7 -16*0,9*2,0 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 508,389 -79,02 293,564 -32,13 376,675 -39,6 387,871 -28,8 |
| | | razem | m2 | 1 386,949 |
| 70 | KNR 9-09 0402/02 | Ściana działowa z płyt GK, obłożona obustronnie 2x1,25cm, stelaż wypełniony wełną mineralną 7,5 cm 35,84*2,58 -14*0,9*2,0-1,5*2,0-1,5*2,0 4,58*3,96 1,52*3,7 | m2 m2 m2 m2 | 92,467 -31,2 18,137 5,624 |
| | | razem | m2 | 85,028 |
| 71 | KNR 9-09 0405/03 | Obudowa szachtów/hydrantów- stelaż z wełną 5cm, 2x1,25 cm płyta GK 1,8*2,58 20,45*3,27 11,0*3,96 15,57*3,7 | m2 m2 m2 m2 | 4,644 66,872 43,56 57,609 |
| | | razem | m2 | 172,685 |
| 72 | KNR 9-09 0407/01 | Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) typu Knauf GKF 12,5mm - słupów stalowych 10,58*3,27 9,80*3,96 32,22*3,7 | m2 m2 m2 | 34,597 38,808 119,214 |
| | | razem | m2 | 192,619 |
| 3.6. Posadzki | | | | |
| 73 | KNR 2-02 1101/02 | Wykonanie podkładu ze styrobetonu 0,25*91,18 | m3 | 22,795 |
| | | razem | m3 | 22,795 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---|--|----|----------|
| 74 | KNR 2-02u2 1127/02.1; KNR 2-02u2 1127/03.1; KNR-W 2-02 1116/07 | Szlichta, gr. 5cm | | |
| | | 91,18 | m2 | 91,18 |
| | | razem | m2 | 91,18 |
| 74.1 | KNR 2-02u2 1129/02 | Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego | | |
| | | 91,18 | m2 | 91,18 |
| | | razem | m2 | 91,18 |
| 74.2 | KNR 2-02u2 1129/03 (dopłata 2,5x) | Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego - dodatek za zmianę grubości o 1cm | | |
| | | 91,18 | m2 | 91,18 |
| | | razem | m2 | 91,18 |
| | | Posadzka zewnętrzna | | |
| 75 | ZKNR C-2.1 0602/02 | Wyrównanie podłoża przez frezowanie | | |
| | | 50,69+11*0,18*2,98+11*0,26*2,98+3,42+2,08*10*0,19+2,08*10*0,19+2,19*10*0,15+2,19*10*0,29+8,16 | m2 | 94,233 |
| | | razem | m2 | 94,233 |
| 76 | KNR BC-02 0410/01 | Posadzka przemysłowa grubowarstwowa gładka grubości 1,5mm z żywicy poliuretanowo - epoksydowej | | |
| | | 50,69+11*0,18*2,98+11*0,26*2,98+3,42+2,08*10*0,19+2,08*10*0,19+2,19*10*0,15+2,19*10*0,29+8,16 | m2 | 94,233 |
| | | razem | m2 | 94,233 |
| 77 | KNR BC-02 0410/02 (dopłata 3x) | Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowo - epoksydowej - pogrubienie o 0,5mm | | |
| | | 50,69+11*0,18*2,98+11*0,26*2,98+3,42+2,08*10*0,19+2,08*10*0,19+2,19*10*0,15+2,19*10*0,29+8,16 | m2 | 94,233 |
| | | razem | m2 | 94,233 |
| | | Posadzki wewnętrzne | | |
| 78 | KNR 2-02 1118/11 | Płytki gresowe | | |
| | | piwnica 74,70 | m2 | 74,7 |
| | | razem | m2 | 74,7 |
| 79 | KNR 2-02 1120/02 | Płytki gresowe- cokoły | | |
| | | 1,15*74,7 | m | 85,905 |
| | | razem | m | 85,905 |
| 80 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych | | |
| | | piwnica 532,87+116,07 | m2 | 648,94 |
| | | parter 694,04 | m2 | 694,04 |
| | | poziom2 355,12 | m2 | 355,12 |
| | | poziom 3 338,83 | m2 | 338,83 |
| | | razem | m2 | 2 036,93 |
| 81 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyściennie z wykładziny klejone | | |
| | | 1,15*2036,93 | m | 2 342,47 |
| | | razem | m | 2 342,47 |
| 82 | KNR BC-02 0410/01 | Posadzka przemysłowa grubowarstwowa gładka grubości 1,5mm z żywicy poliuretanowo - epoksydowej | | |
| | | piwnica 101,66 | m2 | 101,66 |
| | | razem | m2 | 101,66 |
| 83 | KNR-W 3 0808/03 | Renowacja posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | | |
| | | 6,41+8,50+19,35+16,18+17,15+17,44 | m2 | 85,03 |
| | | razem | m2 | 85,03 |
| 84 | Kalkulacja indywidualna | Wycieraczki systemowe - dostawa i montaż | | |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|---|----|-----------|
| | | 2,56+6,72 | m2 | 9,28 |
| | | razem | m2 | 9,28 |
| | | 3.7. Sufity | | |
| 85 | KNR AT-43 0213/01 | Sufit kasetonowy 60x60 | | |
| | | piwnica 307,55 | m2 | 307,55 |
| | | parter 582,20 | m2 | 582,20 |
| | | poziom2 69,93 | m2 | 69,93 |
| | | poziom 3 57,59 | m2 | 57,59 |
| | | razem | m2 | 1 017,27 |
| 86 | KNR AT-43 0213/01 | Sufit kasetonowy 120x60 | | |
| | | 82,1 | m2 | 82,1 |
| | | 77,9 | m2 | 77,9 |
| | | razem | m2 | 160 |
| 87 | KNR 9-09 0302/03 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych | | |
| | | poziom3 102,71 | m2 | 102,71 |
| | | poziom 2 32,64+135,42 | m2 | 168,06 |
| | | razem | m2 | 270,77 |
| 88 | KNR K-04 0305/06 | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych | | |
| | | poziom3 102,71 | m2 | 102,71 |
| | | poziom 2 32,64+135,42 | m2 | 168,06 |
| | | razem | m2 | 270,77 |
| 89 | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem | | |
| | | poziom3 102,71 | m2 | 102,71 |
| | | poziom 2 32,64+135,42 | m2 | 168,06 |
| | | razem | m2 | 270,77 |
| | | 3.8. Wykończenie ścian | | |
| 90 | KNR-W 2-02 0830/04 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach | | |
| | | piwnica 376,55*0,48 | m2 | 180,744 |
| | | (1,48+1,2+1,8+0,96+1,14)*1,38 | m2 | 9,08 |
| | | 580,86*2,58-80*0,9*2,05 | m2 | 1 351,019 |
| | | parter 700,59*2,7-118*0,9*2,05 | m2 | 1 673,883 |
| | | 28,94*1,5+20,70*0,6 | m2 | 55,83 |
| | | 3,48*1,3+7,38*0,6 | m2 | 8,952 |
| | | pietro (45,46+4,05+4,01)*0,6+11,69*1,5 | m2 | 49,647 |
| | | 324,02*2,7-56*0,9*2,05 | m2 | 771,534 |
| | | 2 pietro 60,63*2,1 | m2 | 127,323 |
| | | 3 pietro 339,62*2,7-56*0,9*2,05 | m2 | 813,654 |
| | | razem | m2 | 5 041,666 |
| 91 | KNR K-04 0201/02 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych | | |
| | | piwnica 376,55*0,48 | m2 | 180,744 |
| | | (1,48+1,2+1,8+0,96+1,14)*1,38 | m2 | 9,08 |
| | | 580,86*2,58-80*0,9*2,05 | m2 | 1 351,019 |
| | | parter 700,59*2,7-118*0,9*2,05 | m2 | 1 673,883 |
| | | 28,94*1,5+20,70*0,6 | m2 | 55,83 |
| | | 3,48*1,3+7,38*0,6 | m2 | 8,952 |
| | | pietro (45,46+4,05+4,01)*0,6+11,69*1,5 | m2 | 49,647 |
| | | 324,02*2,7-56*0,9*2,05 | m2 | 771,534 |
| | | 2 pietro 60,63*2,1 | m2 | 127,323 |
| | | 3 pietro 339,62*2,7-56*0,9*2,05 | m2 | 813,654 |
| | | razem | m2 | 5 041,666 |
| 92 | KNR-W 2-02 0840/01 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na zaprawie klejowej | | |
| | | piwnica (376,55-(1,48+1,2+1,8+0,96+1,14))*2,1+(1,48+1,2+1,8+0,96+1,14)*1,2 | m2 | 784,833 |
| | | fartuchy piwnica 8,82*0,6 | m2 | 5,292 |
| | | parter 28,94*1,2+20,70*2,1 | m2 | 78,198 |
| | | fartuchy parter 12,59*0,6 | m2 | 7,554 |
| | | pietro (45,46+4,05+4,01)*2,1+11,69*1,2 | m2 | 126,42 |
| | | fartuchy pietro 12,48*0,6 | m2 | 7,488 |
| | | 2 pietro 60,63*2,1+23,37*1,2 | m2 | 155,367 |
| | | 7,83*0,6 | m2 | 4,698 |
| | | razem | m2 | 1 169,85 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------------------|--|-----|--------|
| 93 | KNR-W 2-02 0840/01 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 80x80cm na zaprawie klejowej | | |
| | | parter 3,48*1,2+7,38*2,1 | m2 | 19,674 |
| | | razem | m2 | 19,674 |
| 94 | KNR-W 2-02 1218/01 | Wsporniki proste ze stali teowej | | |
| | | 112 | szt | 112 |
| | | razem | szt | 112 |
| 95 | KNR-W 2-02 1218/01 | Narożniki PCW | | |
| | | parter 63 | szt | 63 |
| | | pietro 37 | szt | 37 |
| | | 40 | szt | 40 |
| | | razem | szt | 140 |
| 96 | KNR 9-09 0407/01 analogia | Panele przydrzwiowe HPL | | |
| | | 63*0,3*2,1 | m2 | 39,69 |
| | | 12*0,3*2,1 | m2 | 7,56 |
| | | 10*0,3*2,1 | m2 | 6,3 |
| | | razem | m2 | 53,55 |
| | | 3.9. Stolarka | | |
| | | 3.9.1. Stolarka drzwiowa | | |
| 97 | KNR 0-19 1024/07 | D03 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 142x211 cm | | |
| | | 1,42*2,11*2 | m2 | 5,992 |
| | | razem | m2 | 5,992 |
| 98 | KNR 0-19 1024/07 | D05- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15*4 | m2 | 12,9 |
| | | razem | m2 | 12,9 |
| 99 | KNR 0-19 1024/07 | D05a- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15*3 | m2 | 9,675 |
| | | razem | m2 | 9,675 |
| 100 | KNR 0-19 1024/07 | D07- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15*4 | m2 | 12,9 |
| | | razem | m2 | 12,9 |
| 101 | KNR 0-19 1024/07 | D07a- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15*1 | m2 | 3,225 |
| | | razem | m2 | 3,225 |
| 102 | KNR 0-19 1024/07 | D10- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x212 cm | | |
| | | 1,5*2,12*1 | m2 | 3,18 |
| | | razem | m2 | 3,18 |
| 103 | KNR 0-19 1024/07 | D12- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 140x212 cm | | |
| | | 1,4*2,12 | m2 | 2,968 |
| | | razem | m2 | 2,968 |
| 104 | KNR 0-19 1024/07 | D13- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 114x212 cm | | |
| | | 1,14*2,12*2 | m2 | 4,834 |
| | | razem | m2 | 4,834 |
| 105 | KNR 0-19 1024/07 | D14a- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm | | |
| | | 1,1*2,1*1 | m2 | 2,31 |
| | | razem | m2 | 2,31 |
| 106 | KNR 0-19 1024/07 | DZ04- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15*2 | m2 | 6,45 |
| | | razem | m2 | 6,45 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------|--|----|-------|
| 107 | KNR 0-19 1024/07 | DZ05- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm | | |
| | | 1,1*2,1 | m2 | 2,31 |
| | | razem | m2 | 2,31 |
| 108 | KNR 0-19 1024/07 | DZ05- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm | | |
| | | 1,15*2,12 | m2 | 2,438 |
| | | razem | m2 | 2,438 |
| 109 | KNR 0-19 1024/07 | DZ06- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15 | m2 | 3,225 |
| | | razem | m2 | 3,225 |
| 110 | KNR 0-19 1024/07 | DZ07- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x235 cm | | |
| | | 1,5*2,35 | m2 | 3,525 |
| | | razem | m2 | 3,525 |
| 111 | KNR 0-19 1024/07 | DZ09- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | | |
| | | 1,5*2,15 | m2 | 3,225 |
| | | razem | m2 | 3,225 |
| 112 | KNR 0-19 1024/07 | DZ10- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm | | |
| | | 1,15*2,12 | m2 | 2,438 |
| | | razem | m2 | 2,438 |
| 113 | KNNR 2 1302/03 | D15 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | | |
| | | 1,0*2,05 | m2 | 2,05 |
| | | razem | m2 | 2,05 |
| 114 | KNNR 2 1302/03 | D16 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | | |
| | | 1,0*2,05*2 | m2 | 4,1 |
| | | razem | m2 | 4,1 |
| 115 | KNNR 2 1302/03 | D17 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | | |
| | | 1,0*2,05*13 | m2 | 26,65 |
| | | razem | m2 | 26,65 |
| 116 | KNNR 2 1302/03 | D17a - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | | |
| | | 1,0*2,05*18 | m2 | 36,9 |
| | | razem | m2 | 36,9 |
| 117 | KNNR 2 1302/03 | DT01 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm | | |
| | | 0,9*2,05*4 | m2 | 7,38 |
| | | razem | m2 | 7,38 |
| 118 | KNNR 2 1302/03 | DT01A - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm | | |
| | | 0,9*2,05 | m2 | 1,845 |
| | | razem | m2 | 1,845 |
| 119 | KNNR 2 1302/03 | DT02 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | | |
| | | 1,0*2,05 | m2 | 2,05 |
| | | razem | m2 | 2,05 |
| 120 | KNNR 2 1302/03 | DT03 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 160x205 cm | | |
| | | 1,6*2,05*2 | m2 | 6,56 |
| | | razem | m2 | 6,56 |
| 121 | KNNR 2 1302/03 | DT04 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 80x205 cm | | |
| | | 0,8*2,05 | m2 | 1,64 |
| | | razem | m2 | 1,64 |
| 122 | KNNR 2 1302/03 | DZ08 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 76x188 cm | | |
| | | 0,76*1,88 | m2 | 1,429 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------|----------------------|--|----|-------|
| | | razem | m2 | 1,429 |
| 123 | KNNR 2 1302/03 | DZ - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 60x166 cm 0,6*1,66 | m2 | 0,996 |
| | | razem | m2 | 0,996 |
| 124 | KNR 2-02s 1017/02 | D01 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 130x210 cm 1,3*2,1*20 | m2 | 54,6 |
| | | razem | m2 | 54,6 |
| 125 | KNR 2-02s 1017/02 | D02 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x210 cm 1,2*2,1*3 | m2 | 7,56 |
| | | razem | m2 | 7,56 |
| 126 | KNR 2-02s 1017/02 | D04 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x205 cm 1,0*2,05*27 | m2 | 55,35 |
| | | razem | m2 | 55,35 |
| 127 | KNR 2-02s 1017/02 | D04a - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x205 cm 1,0*2,05*41 | m2 | 84,05 |
| | | razem | m2 | 84,05 |
| 128 | KNR 2-02s 1017/02 | D06 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 110x205 cm 1,1*2,05*1 | m2 | 2,255 |
| | | razem | m2 | 2,255 |
| 129 | KNR 2-02s 1017/02 | D08a - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 90x200 cm 0,9*2,0*8 | m2 | 14,4 |
| | | razem | m2 | 14,4 |
| 130 | KNR 2-02s 1017/02 | D09 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 90x200 cm 0,9*2,0*8 | m2 | 14,4 |
| | | razem | m2 | 14,4 |
| 131 | KNR 2-02s 1017/02 | D11 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x205 cm 1,2*2,05*11 | m2 | 27,06 |
| | | razem | m2 | 27,06 |
| 132 | KNR 2-02s 1017/02 | D11a - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x205 cm 1,2*2,05*3 | m2 | 7,38 |
| | | razem | m2 | 7,38 |
| 133 | KNR 2-02s 1017/02 | DZ01 - Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 150x333 cm 1,5*3,33 | m2 | 4,995 |
| | | razem | m2 | 4,995 |
| 3.9.2. Stolarka okienna | | | | |
| 134 | KNR 0-19 1023/11 | O01 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 135x160 1,35*1,60*1 | m2 | 2,16 |
| | | razem | m2 | 2,16 |
| 135 | KNR 0-19 1023/11 | O02 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x275 2,0*2,75*1 | m2 | 5,5 |
| | | razem | m2 | 5,5 |
| 136 | KNR 0-19 1023/11 | O03 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x210 1,20*2,1*1 | m2 | 2,52 |
| | | razem | m2 | 2,52 |
| 137 | KNR 0-19 1023/11 | O04 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x135 1,05*1,35*4 | m2 | 5,67 |
| | | razem | m2 | 5,67 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------|--|----|-------|
| 138 | KNR 0-19 1023/11 | O05 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 50x130 | | |
| | | 0,5*1,30*1 | m2 | 0,65 |
| | | razem | m2 | 0,65 |
| 139 | KNR 0-19 1023/11 | O06 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 170x210 | | |
| | | 1,7*2,1*3 | m2 | 10,71 |
| | | razem | m2 | 10,71 |
| 140 | KNR 0-19 1023/11 | O06a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 170x210 | | |
| | | 1,7*2,1*4 | m2 | 14,28 |
| | | razem | m2 | 14,28 |
| 141 | KNR 0-19 1023/11 | O06b - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 170x210 | | |
| | | 1,7*2,1*1 | m2 | 3,57 |
| | | razem | m2 | 3,57 |
| 142 | KNR 0-19 1023/11 | O07 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 165x210 | | |
| | | 1,65*2,1*1 | m2 | 3,465 |
| | | razem | m2 | 3,465 |
| 143 | KNR 0-19 1023/11 | O08 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x210 | | |
| | | 1,05*2,1*3 | m2 | 6,615 |
| | | razem | m2 | 6,615 |
| 144 | KNR 0-19 1023/11 | O09 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x270 | | |
| | | 2,0*2,7*1 | m2 | 5,4 |
| | | razem | m2 | 5,4 |
| 145 | KNR 0-19 1023/11 | O10 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x270 | | |
| | | 2,2*2,7*2 | m2 | 11,88 |
| | | razem | m2 | 11,88 |
| 146 | KNR 0-19 1023/11 | O11 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 185x270 | | |
| | | 1,85*2,7*2 | m2 | 9,99 |
| | | razem | m2 | 9,99 |
| 147 | KNR 0-19 1023/11 | O12 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x160 | | |
| | | 1,45*1,6*1 | m2 | 2,32 |
| | | razem | m2 | 2,32 |
| 148 | KNR 0-19 1023/11 | O13 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x160 | | |
| | | 1,4*1,6*1 | m2 | 2,24 |
| | | razem | m2 | 2,24 |
| 149 | KNR 0-19 1023/11 | O14 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x270 | | |
| | | 1,4*2,7*1 | m2 | 3,78 |
| | | razem | m2 | 3,78 |
| 150 | KNR 0-19 1023/11 | O15 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 260x275 | | |
| | | 2,6*2,75*2 | m2 | 14,3 |
| | | razem | m2 | 14,3 |
| 151 | KNR 0-19 1023/11 | O16 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 225x275 | | |
| | | 2,25*2,75*1 | m2 | 6,188 |
| | | razem | m2 | 6,188 |
| 152 | KNR 0-19 1023/11 | O17 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x230 | | |
| | | 0,7*2,3*1 | m2 | 1,61 |
| | | razem | m2 | 1,61 |
| 153 | KNR 0-19 1023/11 | O17a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x230 | | |
| | | 0,7*2,3*1 | m2 | 1,61 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------|--|----|-------|
| | | razem | m2 | 1,61 |
| 154 | KNR 0-19 1023/11 | O18 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x240 0,7*2,4*1 | m2 | 1,68 |
| | | razem | m2 | 1,68 |
| 155 | KNR 0-19 1023/11 | O19- Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 60x110 0,6*1,10*2 | m2 | 1,32 |
| | | razem | m2 | 1,32 |
| 156 | KNR 0-19 1023/11 | O20 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x245 1,4*2,45*1 | m2 | 3,43 |
| | | razem | m2 | 3,43 |
| 157 | KNR 0-19 1023/11 | O21- Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x275 2,2*2,75*4 | m2 | 24,2 |
| | | razem | m2 | 24,2 |
| 158 | KNR 0-19 1023/11 | O21a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x275 2,2*2,75*1 | m2 | 6,05 |
| | | razem | m2 | 6,05 |
| 159 | KNR 0-19 1023/11 | O22 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x275 1,2*2,75*4 | m2 | 13,2 |
| | | razem | m2 | 13,2 |
| 160 | KNR 0-19 1023/11 | O23 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x275 1,05*2,75*1 | m2 | 2,888 |
| | | razem | m2 | 2,888 |
| 161 | KNR 0-19 1023/11 | O24 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x275 1,45*2,75*1 | m2 | 3,988 |
| | | razem | m2 | 3,988 |
| 162 | KNR 0-19 1023/11 | O25 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x275 1,4*2,75*3 | m2 | 11,55 |
| | | razem | m2 | 11,55 |
| 163 | KNR 0-19 1023/11 | O26 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 150x275 1,5*2,75*4 | m2 | 16,5 |
| | | razem | m2 | 16,5 |
| 164 | KNR 0-19 1023/11 | O27 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x135 1,05*1,35*2 | m2 | 2,835 |
| | | razem | m2 | 2,835 |
| 165 | KNR 0-19 1023/11 | O28 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 95x275 0,95*2,75*2 | m2 | 5,225 |
| | | razem | m2 | 5,225 |
| 166 | KNR 0-19 1023/11 | O29 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x275 2,0*2,75*1 | m2 | 5,5 |
| | | razem | m2 | 5,5 |
| 167 | KNR 0-19 1023/11 | O30 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 180x275 1,8*2,75*2 | m2 | 9,9 |
| | | razem | m2 | 9,9 |
| 168 | KNR 0-19 1023/11 | O31 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 150x230 1,5*2,3*6 | m2 | 20,7 |
| | | razem | m2 | 20,7 |
| 169 | KNR 0-19 1023/11 | O32 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 115x275 | | |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------|--|----|-------|
| | | 1,15*2,75*3 | m2 | 9,488 |
| | | razem | m2 | 9,488 |
| 170 | KNR 0-19 1023/11 | O32a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 115x275 | | |
| | | 1,15*2,75*1 | m2 | 3,163 |
| | | razem | m2 | 3,163 |
| 171 | KNR 0-19 1023/11 | O33 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x110 | | |
| | | 0,7*110*3 | m2 | 231 |
| | | razem | m2 | 231 |
| 172 | KNR 0-19 1023/11 | O34 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 50x80 | | |
| | | 0,5*0,8 | m2 | 0,4 |
| | | razem | m2 | 0,4 |
| 173 | KNR 0-19 1023/11 | O35 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x90 | | |
| | | 1,4*0,9 | m2 | 1,26 |
| | | razem | m2 | 1,26 |
| 174 | KNR 0-19 1023/11 | O36 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 75x85 | | |
| | | 0,75*0,85*6 | m2 | 3,825 |
| | | razem | m2 | 3,825 |
| 175 | KNR 0-19 1023/11 | O37 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 75x120 | | |
| | | 0,75*1,2*6 | m2 | 5,4 |
| | | razem | m2 | 5,4 |
| 176 | KNR 0-19 1023/11 | O38 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 125x120 | | |
| | | 1,25*1,2*5 | m2 | 7,5 |
| | | razem | m2 | 7,5 |
| 177 | KNR 0-19 1023/11 | O39 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 160x200 | | |
| | | 1,6*2,0 | m2 | 3,2 |
| | | razem | m2 | 3,2 |
| 178 | KNR 0-19 1023/11 | O39a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 160x200 | | |
| | | 1,6*2,0 | m2 | 3,2 |
| | | razem | m2 | 3,2 |
| 179 | KNR 0-19 1023/11 | O40 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 85x140 | | |
| | | 0,85*1,4*2 | m2 | 2,38 |
| | | razem | m2 | 2,38 |
| 180 | KNR 0-19 1023/11 | O41 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 160x200 | | |
| | | 1,6*2,0 | m2 | 3,2 |
| | | razem | m2 | 3,2 |
| 181 | KNR 0-19 1023/11 | O42 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x85 | | |
| | | 2,2*0,85 | m2 | 1,87 |
| | | razem | m2 | 1,87 |
| 182 | KNR 0-19 1023/11 | O43 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 100x85 | | |
| | | 1,0*0,85*2 | m2 | 1,7 |
| | | razem | m2 | 1,7 |
| 183 | KNR 0-19 1023/11 | O44 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 74x128 | | |
| | | 0,74*1,28 | m2 | 0,947 |
| | | razem | m2 | 0,947 |
| 184 | KNR 0-19 1023/11 | O45 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 100x120 | | |
| | | 1,0*1,2 | m2 | 1,2 |
| | | razem | m2 | 1,2 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------|--|----|--------|
| 185 | KNR 0-19 1023/11 | O46 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x115 | | |
| | | 1,2*1,15*5 | m2 | 6,9 |
| | | razem | m2 | 6,9 |
| 186 | KNR 0-19 1023/11 | O47 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | | |
| | | 1,45*1,45*3 | m2 | 6,308 |
| | | razem | m2 | 6,308 |
| 187 | KNR 0-19 1023/11 | O47a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | | |
| | | 1,45*1,45 | m2 | 2,103 |
| | | razem | m2 | 2,103 |
| 188 | KNR 0-19 1023/11 | O48 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | | |
| | | 1,45*1,45*9 | m2 | 18,923 |
| | | razem | m2 | 18,923 |
| 189 | KNR 0-19 1023/11 | O49 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 90x144 | | |
| | | 0,9*1,44 | m2 | 1,296 |
| | | razem | m2 | 1,296 |
| 190 | KNR 0-19 1023/11 | O50 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | | |
| | | 1,45*1,45 | m2 | 2,103 |
| | | razem | m2 | 2,103 |
| 191 | KNR 0-19 1023/11 | O51 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 150x145 | | |
| | | 1,5*1,45*2 | m2 | 4,35 |
| | | razem | m2 | 4,35 |
| 192 | KNR 0-19 1023/11 | O52 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 85x70 | | |
| | | 0,85*0,7 | m2 | 0,595 |
| | | razem | m2 | 0,595 |
| 193 | KNR 0-19 1023/11 | O53 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 115x115 | | |
| | | 1,15*1,15 | m2 | 1,323 |
| | | razem | m2 | 1,323 |
| 194 | KNR 0-19 1023/11 | O54 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 60x90 | | |
| | | 0,6*0,9 | m2 | 0,54 |
| | | razem | m2 | 0,54 |
| 195 | KNR 0-19 1023/11 | O55 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 65x125 | | |
| | | 0,65*1,25 | m2 | 0,813 |
| | | razem | m2 | 0,813 |
| 196 | KNR 0-19 1023/11 | O56 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x115 | | |
| | | 1,2*1,15 | m2 | 1,38 |
| | | razem | m2 | 1,38 |
| 197 | KNR 0-19 1023/11 | O57 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | | |
| | | 1,45*1,45 | m2 | 2,103 |
| | | razem | m2 | 2,103 |
| 198 | KNR 0-19 1023/11 | ON01 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x120 | | |
| | | 2,0*1,2 | m2 | 2,4 |
| | | razem | m2 | 2,4 |
| 199 | KNR 0-19 1023/11 | ON02 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 253x120 | | |
| | | 2,53*1,2 | m2 | 3,036 |
| | | razem | m2 | 3,036 |
| 200 | KNR 0-19 1023/11 | DZ02 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 270x355 | | |
| | | 2*2,7*3,55 | m2 | 19,17 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------------------------|---|-------------|------------------------|
| | | razem | m2 | 19,17 |
| 201 | KNR 0-19 1023/11 | DZ03 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x355 2,2*3,55 | m2 | 7,81 |
| | | razem | m2 | 7,81 |
| 202 | KNR 2-02s 1017/02 | W01 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x270 1,2*2,7*2 | m2 | 6,48 |
| | | razem | m2 | 6,48 |
| 203 | KNR 2-02s 1017/02 | W02 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 200x200 2,0*2,0 | m2 | 4 |
| | | razem | m2 | 4 |
| 204 | KNR 2-02s 1017/02 | W03 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 180x110 1,8*1,1*2 | m2 | 3,96 |
| | | razem | m2 | 3,96 |
| 205 | KNR 2-02s 1017/02 | W04 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x270 1,0*2,7*2 | m2 | 5,4 |
| | | razem | m2 | 5,4 |
| 206 | KNR 2-02s 1017/02 | W05 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 80x270 0,8*2,7 | m2 | 2,16 |
| | | razem | m2 | 2,16 |
| 207 | KNNR-W 2 1105/02 analogia | Właz dachowy fabrycznie wykończony 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| 208 | KNNR-W 2 1105/02 analogia | Światlik tunelowy - połaciowy 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| | | Parapety | | |
| 209 | KNR-W 2-02 0514/02 | Parapety zewnętrzne (1,35+2,0+1,2+1,05*4+0,5+3*1,7+4*1,7+1,7+1,65+3*1,05+2,0+2*2,2+2*1,85+1,45+1,4+1,4+2*2,6+2,25+0,7+0,7+0,7+2*0,6+1,4+4*2,2+2,2+4*1,2+1,05+1,45+3*1,4+4*1,5+2*1,05+2*0,95+2,0+2*1,8+6*1,5+3*1,15+1,15+3*0,7+0,5+1,4+6*0,75+6*0,75+5*1,25+1,6+1,6+2*0,85+1,6+2,2+2*1,0+5*1,2+3*1,45+1,45+9*1,45+0,9+1,45+2*1,5+0,85+1,15+0,6+0,65+1,2+1,45+2,0+2,53+2*1,2+2,0+2*1,8+2*1,0+0,8)*0,35 | m2 | 65,531 |
| | | razem | m2 | 65,531 |
| 210 | KNNR 2 0302/07 | Parapety wewnętrzne z winylu PCV 1,35+2,0+1,2+1,05*4+0,5+3*1,7+4*1,7+1,7+1,65+3*1,05+2,0+2*2,2+2*1,85+1,45+1,4+1,4+2*2,6+2,25+0,7+0,7+0,7+2*0,6+1,4+4*2,2+2,2+4*1,2+1,05+1,45+3*1,4+4*1,5+2*1,05+2*0,95+2,0+2*1,8+6*1,5+3*1,15+1,15+3*0,7+0,5+1,4+6*0,75+6*0,75+5*1,25+1,6+1,6+2*0,85+1,6+2,2+2*1,0+5*1,2+3*1,45+1,45+9*1,45+0,9+1,45+2*1,5+0,85+1,15+0,6+0,65+1,2+1,45+2,0+2,53+2*1,2+2,0+2*1,8+2*1,0+0,8 | m | 187,23 |
| | | razem | m | 187,23 |
| | | 3.10. Ślusarka | | |
| 211 | KNR 2-02 1207/05 | Balustrada wewnętrzna 18,76 2*2,22+8,15+7,28 2*5,6 | m m m | 18,76 19,87 11,2 |
| | | razem | m | 49,83 |
| 212 | KNR 2-02 1207/05 | Balustrada zewnętrzna 40,99+63,45 | m | 104,44 |
| | | razem | m | 104,44 |
| | | 3.11. Dźwigi osobowe, windy, zsyp | | |
| 213 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż windy osobowej - wym. szybu 160x244cm; udźwąg 1000 kg; 4 przystanki (wraz z próbami i odbiorami UDT) | | |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|-----|-------|
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 214 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż dźwigu gastronomicznego | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 215 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zsypu | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 4. Wyposażenie | | | | |
| 4.1. Wyposażenie niezbędne do realizacji robót | | | | |
| 216 | Kalkulacja indywidualna | umywalka - dostawa i montaż | | |
| | | 15 | kpl | 15 |
| | | razem | kpl | 15 |
| 217 | Kalkulacja indywidualna | umywalka dla nps zintegrowana z uchwytami - dostawa i montaż | | |
| | | 18 | kpl | 18 |
| | | razem | kpl | 18 |
| 218 | Kalkulacja indywidualna | bateria umywalkowa - dostawa i montaż | | |
| | | 35 | kpl | 35 |
| | | razem | kpl | 35 |
| 219 | Kalkulacja indywidualna | bateria zlewozmywakowa - dostawa i montaż | | |
| | | 16 | kpl | 16 |
| | | razem | kpl | 16 |
| 220 | Kalkulacja indywidualna | lustro wklejane - dostawa i montaż | | |
| | | 20 | kpl | 20 |
| | | razem | kpl | 20 |
| 221 | Kalkulacja indywidualna | lustro stałe wklejane bezpieczne - dostawa i montaż | | |
| | | 13 | kpl | 13 |
| | | razem | kpl | 13 |
| 222 | Kalkulacja indywidualna | brodzik prysznicowy - dostawa i montaż | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 223 | Kalkulacja indywidualna | drążek na zasłonki - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 224 | Kalkulacja indywidualna | brodzik "niski" - dostawa i montaż | | |
| | | 16 | kpl | 16 |
| | | razem | kpl | 16 |
| 225 | Kalkulacja indywidualna | miska ustępowa - dostawa i montaż | | |
| | | 7 | kpl | 7 |
| | | razem | kpl | 7 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 226 | Kalkulacja indywidualna | miska ustępowa dla NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 13+6 | kpl | 19 |
| | | razem | kpl | 19 |
| 227 | Kalkulacja indywidualna | geberit - dostawa i montaż | | |
| | | 26 | kpl | 26 |
| | | razem | kpl | 26 |
| 228 | Kalkulacja indywidualna | szafka nad geberitem - dostawa i montaż | | |
| | | 7 | kpl | 7 |
| | | razem | kpl | 7 |
| 229 | Kalkulacja indywidualna | pochwyty do miski ustępowej dla NPS, ściennie, uchylne - dostawa i montaż | | |
| | | 42 | kpl | 42 |
| | | razem | kpl | 42 |
| 230 | Kalkulacja indywidualna | zestaw prysznicowy - dostawa i montaż | | |
| | | 19 | kpl | 19 |
| | | razem | kpl | 19 |
| 231 | Kalkulacja indywidualna | komora gospodarcza - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 232 | Kalkulacja indywidualna | hak do zawieszania hamaka - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 233 | Kalkulacja indywidualna | pochwyt ścienny stały - dostawa i montaż | | |
| | | 9 | kpl | 9 |
| | | razem | kpl | 9 |
| 234 | Kalkulacja indywidualna | krzeselko rozkładane ściennie nps - dostawa i montaż | | |
| | | 7 | kpl | 7 |
| | | razem | kpl | 7 |
| 235 | Kalkulacja indywidualna | szafka stojąca ze zlewozmywakiem jednokolorowym - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 236 | Kalkulacja indywidualna | szafka kuchenna stojąca - dostawa i montaż | | |
| | | 44 | kpl | 44 |
| | | razem | kpl | 44 |
| 237 | Kalkulacja indywidualna | szafka kuchenna wisząca- dostawa i montaż | | |
| | | 36 | kpl | 36 |
| | | razem | kpl | 36 |
| 238 | Kalkulacja indywidualna | szafka kuchenna stojąca z blatem, z płytą indukcyjną i piekarnikiem w zabudowie- dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| 239 | Kalkulacja indywidualna | szafka kuchenna stojąca z blatem, zmywarka w zabudowie- dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 240 | Kalkulacja indywidualna | kuchenka mikrofalowa - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 241 | Kalkulacja indywidualna | Drabinka gimnastyczna - dostawa i montaż | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 242 | Kalkulacja indywidualna | Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną, przyściennie - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 243 | Kalkulacja indywidualna | półka na piłki - dostawa i montaż | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 244 | Kalkulacja indywidualna | pluczko-dezyfektor - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 245 | Kalkulacja indywidualna | łóżko wodne z podgrzewaniem - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 246 | Kalkulacja indywidualna | tuby bąbelkowe - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 247 | Kalkulacja indywidualna | domek lustrzany - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 248 | Kalkulacja indywidualna | kaskada światłowodowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 249 | Kalkulacja indywidualna | pralka automatyczna - dostawa i montaż | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 250 | Kalkulacja indywidualna | suszarka automatyczna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 251 | Kalkulacja indywidualna | szafa - dostawa i montaż | | |
| | | 45 | kpl | 45 |
| | | razem | kpl | 45 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------------|-------------------------|--|-----|-------|
| 252 | Kalkulacja indywidualna | szafa 75x60 - dostawa i montaż | | |
| | | 5 | kpl | 5 |
| | | razem | kpl | 5 |
| 4.2. Wyposażenie pozostałe | | | | |
| 253 | Kalkulacja indywidualna | Basen do kulek - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 254 | Kalkulacja indywidualna | Basen z kulkami - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 255 | Kalkulacja indywidualna | bieżnia rehabilitacyjna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 256 | Kalkulacja indywidualna | biurko - dostawa i montaż | | |
| | | 20 | kpl | 20 |
| | | razem | kpl | 20 |
| 257 | Kalkulacja indywidualna | dozownik mydła - dostawa i montaż | | |
| | | 9 | kpl | 9 |
| | | razem | kpl | 9 |
| 258 | Kalkulacja indywidualna | dozownik mydła przy prysznicu - dostawa i montaż | | |
| | | 20 | kpl | 20 |
| | | razem | kpl | 20 |
| 259 | Kalkulacja indywidualna | dozownik mydła przy umywalce - dostawa i montaż | | |
| | | 19 | kpl | 19 |
| | | razem | kpl | 19 |
| 260 | Kalkulacja indywidualna | drewniany plac zabaw - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 261 | Kalkulacja indywidualna | elektrycznie regulowane łóżko do masazu - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 262 | Kalkulacja indywidualna | fotel - dostawa i montaż | | |
| | | 12 | kpl | 12 |
| | | razem | kpl | 12 |
| 263 | Kalkulacja indywidualna | fotel biurowy - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 264 | Kalkulacja indywidualna | fotel biurowy na kółkach - dostawa i montaż | | |
| | | 10 | kpl | 10 |
| | | razem | kpl | 10 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 265 | Kalkulacja indywidualna | haczyki na ręczniki - dostawa i montaż | | |
| | | 58 | kpl | 58 |
| | | razem | kpl | 58 |
| 266 | Kalkulacja indywidualna | hamak elastyczny - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 267 | Kalkulacja indywidualna | hamak terapeutyczny - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 268 | Kalkulacja indywidualna | klin rehabilitacyjny - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 269 | Kalkulacja indywidualna | komoda - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 270 | Kalkulacja indywidualna | Konik z regulacją lin z belką poprzeczną - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 271 | Kalkulacja indywidualna | kosz na smieci - dostawa i montaż | | |
| | | 46 | kpl | 46 |
| | | razem | kpl | 46 |
| 272 | Kalkulacja indywidualna | krzesła - dostawa i montaż | | |
| | | 12+60 | kpl | 72 |
| | | razem | kpl | 72 |
| 273 | Kalkulacja indywidualna | krzesła regulowane rozm. 2-3 - dostawa i montaż | | |
| | | 18+4 | kpl | 22 |
| | | razem | kpl | 22 |
| 274 | Kalkulacja indywidualna | krzesło regulowane rozmiar 3-4 - dostawa i montaż | | |
| | | 18+4+4+2+12 | kpl | 40 |
| | | razem | kpl | 40 |
| 275 | Kalkulacja indywidualna | ławka - dostawa i montaż | | |
| | | 44 | kpl | 44 |
| | | razem | kpl | 44 |
| 276 | Kalkulacja indywidualna | łóżko pielęgnacyjno-rehabilitacyjne - dostawa i montaż | | |
| | | 33 | kpl | 33 |
| | | razem | kpl | 33 |
| 277 | Kalkulacja indywidualna | maglownica terapeutyczna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 278 | Kalkulacja indywidualna | Mata gimnastyczna - dostawa i montaż | | |
| | | 9 | kpl | 9 |
| | | razem | kpl | 9 |
| 279 | Kalkulacja indywidualna | materac gimnastyczny - dostawa i montaż | | |
| | | 8 | kpl | 8 |
| | | razem | kpl | 8 |
| 280 | Kalkulacja indywidualna | materac przeciwdleżynowy - dostawa i montaż | | |
| | | 33 | kpl | 33 |
| | | razem | kpl | 33 |
| 281 | Kalkulacja indywidualna | maty piankowe typu puzzle - dostawa i montaż | | |
| | | 68 | kpl | 68 |
| | | razem | kpl | 68 |
| 282 | Kalkulacja indywidualna | medyczna platforma wibracyjna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 283 | Kalkulacja indywidualna | miniwieża stereo - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 284 | Kalkulacja indywidualna | namiot tipi - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 285 | Kalkulacja indywidualna | podświetlany stolik - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 286 | Kalkulacja indywidualna | podwiesie standardowe - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 287 | Kalkulacja indywidualna | pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaż | | |
| | | 25 | kpl | 25 |
| | | razem | kpl | 25 |
| 288 | Kalkulacja indywidualna | pojemnik na ręczniki papierowe - dostawa i montaż | | |
| | | 11 | kpl | 11 |
| | | razem | kpl | 11 |
| 289 | Kalkulacja indywidualna | półwałek rehabilitacyjny - dostawa i montaż | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 290 | Kalkulacja indywidualna | projektor- dostawa i montaż | | |
| | | 4 | kpl | 4 |
| | | razem | kpl | 4 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 291 | Kalkulacja indywidualna | Przedłużka 50/100 cm - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 292 | Kalkulacja indywidualna | pufa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 293 | Kalkulacja indywidualna | regał zamykany - dostawa i montaż | | |
| | | 23 | kpl | 23 |
| | | razem | kpl | 23 |
| 294 | Kalkulacja indywidualna | roleta - dostawa i montaż | | |
| | | 12 | kpl | 12 |
| | | razem | kpl | 12 |
| 295 | Kalkulacja indywidualna | słupek na zabawki - dostawa i montaż | | |
| | | 23 | kpl | 23 |
| | | razem | kpl | 23 |
| 296 | Kalkulacja indywidualna | słupek z wysuwanymi pudełkami - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 297 | Kalkulacja indywidualna | sofa - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 298 | Kalkulacja indywidualna | sofa rozkładana - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 299 | Kalkulacja indywidualna | stół - dostawa i montaż | | |
| | | 12 | kpl | 12 |
| | | razem | kpl | 12 |
| 300 | Kalkulacja indywidualna | stół 160x80 rozm. 2-3 - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 301 | Kalkulacja indywidualna | stół 160x80 rozm. 3-4 - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 302 | Kalkulacja indywidualna | stół regulowany - dostawa i montaż | | |
| | | 10 | kpl | 10 |
| | | razem | kpl | 10 |
| 303 | Kalkulacja indywidualna | szafa z płyty meblowej z półkami - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 304 | Kalkulacja indywidualna | szafka - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 305 | Kalkulacja indywidualna | szafka na odzież - dostawa i montaż | | |
| | | 107 | kpl | 107 |
| | | razem | kpl | 107 |
| 306 | Kalkulacja indywidualna | szafka stojąca - dostawa i montaż | | |
| | | 4 | kpl | 4 |
| | | razem | kpl | 4 |
| 307 | Kalkulacja indywidualna | ścianka składana segmentowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 308 | Kalkulacja indywidualna | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 309 | Kalkulacja indywidualna | tablica suchościernalna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 310 | Kalkulacja indywidualna | telewizor - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 311 | Kalkulacja indywidualna | Tor równoważny - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 312 | Kalkulacja indywidualna | UGUL kabina do ćwiczeń i zawieszén - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 313 | Kalkulacja indywidualna | walek - dostawa i montaż | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 314 | Kalkulacja indywidualna | worek sako - dostawa i montaż | | |
| | | 21 | kpl | 21 |
| | | razem | kpl | 21 |
| 315 | Kalkulacja indywidualna | zestaw kształtek rehabilitacyjnych - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 316 | Kalkulacja indywidualna | zestaw osprzętu standardowego do ćwiczeń w kabinie UGUL dostarczany w zestawie - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 317 | Kalkulacja indywidualna | zestaw świecących kolców - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| | | 5. Wyposażenie pralni | | |
| | | 5.1. Wyposażenie niezbędne do realizacji robót | | |
| 318 | Kalkulacja indywidualna | Waga pomostowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 319 | Kalkulacja indywidualna | umywalka - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 320 | Kalkulacja indywidualna | bateria bezdotykowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 321 | Kalkulacja indywidualna | Pralnica parowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 322 | Kalkulacja indywidualna | Pralnica czołowa parowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 323 | Kalkulacja indywidualna | Pralnica elektryczna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 324 | Kalkulacja indywidualna | Pralnica elektrycznoparowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 325 | Kalkulacja indywidualna | Wirówka - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 326 | Kalkulacja indywidualna | Wanna zamakowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 327 | Kalkulacja indywidualna | Zlew gospodarczy - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| | | razem | kpl | 1 |
| 328 | Kalkulacja indywidualna | Zlew porządkowy- dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 329 | Kalkulacja indywidualna | Suszarka - dostawa i montaż | | |
| | | 3 | kpl | 3 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 330 | Kalkulacja indywidualna | Prasownica parowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 331 | Kalkulacja indywidualna | Prasownica elektryczna - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 332 | Kalkulacja indywidualna | Stanowiska prasowania ręcznego 1 - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 333 | Kalkulacja indywidualna | Zsyp - dostawa biel. brudnej z budynku - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 334 | Kalkulacja indywidualna | Lodówka podblatowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 335 | Kalkulacja indywidualna | Zlew 2-komorowy - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 336 | Kalkulacja indywidualna | Umywalka NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 337 | Kalkulacja indywidualna | Miska ustępowa podwieszana NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 338 | Kalkulacja indywidualna | lustro - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 339 | Kalkulacja indywidualna | Pochwyty dla NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| | | 5.2. Wyposażenie pozostałe | | |
| 340 | Kalkulacja indywidualna | Pojemnik na brudną bieliznę - dostawa i montaż | | |
| | | 2 | kpl | 2 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| | | razem | kpl | 2 |
| 341 | Kalkulacja indywidualna | Stół - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 3 |
| 342 | Kalkulacja indywidualna | Wózek do mokrej bielizny - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 343 | Kalkulacja indywidualna | Wózek do suchej bielizny - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 344 | Kalkulacja indywidualna | Regał jezdny do bielizny czystej - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 345 | Kalkulacja indywidualna | Regał - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | 2 | kpl | 2 |
| | | 4 | kpl | 4 |
| | | razem | kpl | 9 |
| 346 | Kalkulacja indywidualna | Mały śmietnik - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 4 |
| 347 | Kalkulacja indywidualna | Dozownik mydła - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 4 |
| 348 | Kalkulacja indywidualna | Dozownik płynu dezynfekującego - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 4 |
| 349 | Kalkulacja indywidualna | Umywalka NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 350 | Kalkulacja indywidualna | Pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 2 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| 351 | Kalkulacja indywidualna | Szczotka do wc - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 2 |
| 352 | Kalkulacja indywidualna | Miska ustępowa podwieszana NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 353 | Kalkulacja indywidualna | lustro - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 354 | Kalkulacja indywidualna | Pochwyty dla NPS - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 355 | Kalkulacja indywidualna | bateria bezdotykowa - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 356 | Kalkulacja indywidualna | Stół z krzesłami - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 357 | Kalkulacja indywidualna | Biurko wraz z zestawem komputerowym - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 358 | Kalkulacja indywidualna | Fotel biurowy - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 359 | Kalkulacja indywidualna | Szafa na dokumenty - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 360 | Kalkulacja indywidualna | Pojemnik na odpady - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 361 | Kalkulacja indywidualna | Wieszak - dostawa i montaż | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| | | 6. Technologia kuchni | | |
| | | 6.1. Wyposażenie niezbędne do realizacji robót | | |
| | | 6.1.1. PARTER | | |
| | | 6.1.1.1. PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJ | | |
| 362 | Kalkulacja indywidualna | Obieraczka do ziemniaków 12kg z separatorem obierzyn 450/820/920 | | |
| | | | szt | 1 |
| 363 | Kalkulacja indywidualna | Stół ze zlewem dwukomorowym kom. 40x50x25cm i półką 1650/700/850 | | |
| | | | szt | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|-----|-------|
| 364 | Kalkulacja indywidualna | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 1 |
| 365 | Kalkulacja indywidualna | Lodówka na jajka w obudowie nierdzewnej 600/600/1850 | szt | 1 |
| 366 | Kalkulacja indywidualna | Umywalka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/180 | szt | 1 |
| 367 | Kalkulacja indywidualna | Stół ze zlewem i półką 1600/700/850 | szt | 1 |
| 368 | Kalkulacja indywidualna | Naświetlacz do jaj 360/530/245 | szt | 1 |
| 6.1.1.2. Magazyn chłodniczy | | | | |
| 369 | Kalkulacja indywidualna | Komora chłodnicza, panel 10, drzwi 80, z podłogą 3800/2000/2300 | szt | 1 |
| 370 | Kalkulacja indywidualna | Agregat split | szt | 1 |
| 371 | Kalkulacja indywidualna | Komora mroźnicza, panel 10, drzwi 80, z podłogą 2200/2400/2300 | szt | 1 |
| 372 | Kalkulacja indywidualna | Agregat split | szt | 1 |
| 6.1.1.3. Pomieszczenie porządkowe | | | | |
| 373 | Kalkulacja indywidualna | Zlew porządkowy 500/600/500 | szt | 1 |
| 374 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy nierdzewny 1000/500/2000 | szt | 1 |
| 6.1.1.4. Biuro intendenta | | | | |
| 375 | Kalkulacja indywidualna | Waga platformowa zakres do 150 kg 420/686/896 | szt | 1 |
| 376 | Kalkulacja indywidualna | Lampa owadobójcza do zawieszenia na ścianie 437/100/265 | szt | 1 |
| 6.1.1.5. Kuchnia | | | | |
| 377 | Kalkulacja indywidualna | Zmywarka do garów | szt | 1 |
| 378 | Kalkulacja indywidualna | Basen do mycia przyborów 1000/700/850 | szt | 1 |
| 379 | Kalkulacja indywidualna | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 1 |
| 380 | Kalkulacja indywidualna | Okap kondensacyjny 1200/1200/400 | szt | 1 |
| 381 | Kalkulacja indywidualna | Stół ze zlewem jednokomorowym 50x50, +rant L 700/700/850 | szt | 3 |
| 382 | Kalkulacja indywidualna | Stół chłodniczy 3 drzwiowy 1750/700/850 | szt | 1 |
| 383 | Kalkulacja indywidualna | Miesiarka uniwersalna 20l 540/490/840 | szt | 1 |
| 384 | Kalkulacja indywidualna | Mieszalka elektryczna do farszu mięsnego 70l 920/550/1140 | szt | 1 |
| 385 | Kalkulacja indywidualna | Prasa do kotletów z podstawą 560/450/700 | szt | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------------------------------|-------------------------|--|-----|-------|
| 386 | Kalkulacja indywidualna | Wilk do mięsa 270/499/550 | szt | 1 |
| 387 | Kalkulacja indywidualna | Szatkwonica do warzyw 300/350/550 | szt | 1 |
| 388 | Kalkulacja indywidualna | Umywarka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/180 | szt | 2 |
| 389 | Kalkulacja indywidualna | Kocioł warzelny, 150l, autoclaw 800/930/850 | szt | 1 |
| 390 | Kalkulacja indywidualna | Frytownica elektryczna jednokomorowa 400/730/850 | szt | 1 |
| 391 | Kalkulacja indywidualna | Patelnia elektryczna 800/730/850 | szt | 2 |
| 392 | Kalkulacja indywidualna | Taboret gazowy 566x566x385 | szt | 2 |
| 393 | Kalkulacja indywidualna | Kuchnia gazowa na szafce otwartej 1200/730/850 | szt | 1 |
| 394 | Kalkulacja indywidualna | Kuchnia gazowa dwupalnikowa na szafce 400/730/850 | szt | 1 |
| 395 | Kalkulacja indywidualna | Okap z oświetleniem zintegrowanym 4000/2200/400 | szt | 1 |
| 396 | Kalkulacja indywidualna | Piec konwekcyjno parowy 10 Gn 1/1 | szt | 1 |
| 397 | Kalkulacja indywidualna | zmiękcacz półautomatyczny | szt | 1 |
| 398 | Kalkulacja indywidualna | Piec konwekcyjno parowy 10 Gn 1/1 | szt | 1 |
| 399 | Kalkulacja indywidualna | Podstawa pod piec | szt | 1 |
| 400 | Kalkulacja indywidualna | zmiękcacz półautomatyczny | szt | 1 |
| 6.1.1.6. Wydawka cateringowa | | | | |
| 401 | Kalkulacja indywidualna | Chłodnia panel 10, drzwi 80cm 1800/1800/2300 | szt | 1 |
| 402 | Kalkulacja indywidualna | Agregat split | szt | 1 |
| 403 | Kalkulacja indywidualna | Umywarka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/181 | szt | 2 |
| 6.1.1.7. Zmywalnia cateringowa | | | | |
| 404 | Kalkulacja indywidualna | Umywarka do rąk z osłoną i złączka do węża 450/320/180 | szt | 1 |
| 405 | Kalkulacja indywidualna | Stół załadowczy ze zlewem jednokomorowym 1100/720/850 | szt | 1 |
| 406 | Kalkulacja indywidualna | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 1 |
| 407 | Kalkulacja indywidualna | Zmywarka kapturowa | szt | 1 |
| 408 | Kalkulacja indywidualna | Basen do mycia przyborów 1000/700/850 | szt | 1 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| 409 | Kalkulacja indywidualna | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 1 |
| | | 6.1.2. I PIĘTRO | | |
| | | 6.1.2.1. Wydawanie/zmywanie | | |
| 410 | Kalkulacja indywidualna | Stół ze zlewem z miejscem na zmywarkę 1700/700/900 | szt | 1 |
| 411 | Kalkulacja indywidualna | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 1 |
| 412 | Kalkulacja indywidualna | Zmywarka podblatowa 600/600/830 | szt | 1 |
| 413 | Kalkulacja indywidualna | Lodówka AGD 600/600/1800 | szt | 1 |
| 414 | Kalkulacja indywidualna | Płyta indukcyjna | szt | 1 |
| 415 | Kalkulacja indywidualna | Piekarnik | szt | 1 |
| 416 | Kalkulacja indywidualna | Zabudowa stolarska ze zlewem | kpl | 1 |
| 417 | Kalkulacja indywidualna | Umywalka do rąk z osłoną i złączka do węża 450/320/180 | szt | 1 |
| 418 | Kalkulacja indywidualna | Pochłaniacz AGD | szt | 1 |
| | | 6.1.3. II PIĘTRO | | |
| | | 6.1.3.1. Wydawanie/zmywanie | | |
| 419 | Kalkulacja indywidualna | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 1 |
| 420 | Kalkulacja indywidualna | Zmywarka podblatowa 600/600/830 | szt | 1 |
| 421 | Kalkulacja indywidualna | Lodówka AGD 600/600/1800 | szt | 1 |
| 422 | Kalkulacja indywidualna | Płyta indukcyjna | szt | 1 |
| 423 | Kalkulacja indywidualna | Piekarnik | szt | 1 |
| 424 | Kalkulacja indywidualna | Zabudowa stolarska ze zlewem | kpl | 1 |
| 425 | Kalkulacja indywidualna | Umywalka do rąk z osłoną i złączka do węża 450/320/180 | szt | 1 |
| 426 | Kalkulacja indywidualna | Pochłaniacz AGD | szt | 1 |
| | | 6.1.4. KOMUNIKACJA | | |
| 427 | Kalkulacja indywidualna | Winda gastronomiczna | kpl | 1 |
| | | 6.2. Wyposażenie pozostałe | | |
| | | 6.2.1. PARTER | | |
| | | 6.2.1.1. Magazyn warzyw | | |
| 428 | Kalkulacja indywidualna | Półpaleta magazynowa na warzywa 800/600/150 | szt | 3 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| 429 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenowy , 5 półkowy | szt | 2 |
| | | 6.2.1.2. PRzygotownia warzyw i jaj | | |
| 430 | Kalkulacja indywidualna | Stół z dwiema półkami 1800/700/2000 | szt | 1 |
| | | 6.2.1.3. Magazyn suchy | | |
| 431 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 5798/500/2000 | szt | 1 |
| 432 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy, narożny 1352/500/2000 | szt | 1 |
| | | 6.2.1.4. Magazyn chłodniczy | | |
| 433 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 1826/500/2000 | szt | 1 |
| 434 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy narożny 1652/500/2000 | szt | 1 |
| 435 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy narożny 952/500/2000 | szt | 1 |
| 436 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 3562/500/2000 | szt | 1 |
| 437 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy narożny 1252/500/2000 | szt | 1 |
| | | 6.2.1.5. Biuro intendenta | | |
| 438 | Kalkulacja indywidualna | Wózek platformowy 700/600/950 | szt | 1 |
| | | 6.2.1.6. Kuchnia | | |
| 439 | Kalkulacja indywidualna | Regał ociekowy 800/700/1800 | szt | 2 |
| 440 | Kalkulacja indywidualna | Stół z drzwiami suwanymi z półką 2000/700/850 | szt | 2 |
| 441 | Kalkulacja indywidualna | Stół z dwiema półkami 2000/700/850 | szt | 2 |
| 442 | Kalkulacja indywidualna | komplet 6 tarcz | szt | 1 |
| 443 | Kalkulacja indywidualna | stojak do tarcz | szt | 1 |
| 444 | Kalkulacja indywidualna | Element neutralny 670/730/850 | szt | 1 |
| 445 | Kalkulacja indywidualna | Podstawa pod piec | szt | 1 |
| 446 | Kalkulacja indywidualna | Okap przyścienny 2300/1200/400 | szt | 1 |
| 447 | Kalkulacja indywidualna | Wózek na pojemniki GN 1/1 380/560/1800 | szt | 2 |
| | | 6.2.1.7. Wydawka cateringowa | | |
| 448 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 1590/500/2000 | szt | 1 |
| 449 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy NAROŻNY 1052/400/2000 | szt | 2 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| 450 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 1726/500/2000 | szt | 1 |
| 451 | Kalkulacja indywidualna | Stół jezdny z półką 1600/700/850 | szt | 4 |
| | | 6.2.1.8. Zmywalnia cateringowa | | |
| 452 | Kalkulacja indywidualna | Stół odstawczy 1400/700/850 | szt | 1 |
| 453 | Kalkulacja indywidualna | Stół wyladowczy 1700/720/850 | szt | 1 |
| 454 | Kalkulacja indywidualna | Półpaleta magazynowa Z TWORZYWA 800/600/150 | szt | 1 |
| 455 | Kalkulacja indywidualna | Regał ociekowy 1200/700/1800 | szt | 1 |
| 456 | Kalkulacja indywidualna | Okap kondensacyjny 1200/1200/400 | szt | 1 |
| | | 6.2.1.9. Magazyn zasobów | | |
| 457 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 1826/500/2000 | szt | 1 |
| 458 | Kalkulacja indywidualna | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 990/500/2000 | szt | 1 |
| 459 | Kalkulacja indywidualna | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi (dwa segmenty góra/dół) 1950/700/2000 | szt | 1 |
| | | 6.2.2. I PIĘTRO | | |
| | | 6.2.2.1. Wydawanie/zmywanie | | |
| 460 | Kalkulacja indywidualna | Szafka na czysta porcelanę Z DRZWIAMI SUWANYMI 1300/700/900 | szt | 1 |
| | | 6.2.3. II PIĘTRO | | |
| | | 6.2.3.1. Wydawanie/zmywanie | | |
| 461 | Kalkulacja indywidualna | Stół ze zlewem z miejscem na zmywarkę 1600/700/900 | szt | 1 |
| 462 | Kalkulacja indywidualna | Szafka na czysta porcelanę z drzwiami skrzydłowymi 700/700/850 | szt | 1 |

Zestawienie robocizny

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|------------|------|---------|
| 1 | Betoniarze gr.II | r-g | 110,08 | | |
| 2 | Betoniarze gr.II (ATH 1) | r-g | 6,92 | | |
| 3 | Cieśle gr.II | r-g | 103,705 | | |
| 4 | Cieśle gr.II (ATH 4) | r-g | 162,192 | | |
| 5 | Cieśle gr.III | r-g | 3,321 | | |
| 6 | Cieśle gr.III (ATH 5) | r-g | 56,917 | | |
| 7 | Dekarze gr.II | r-g | 39,05 | | |
| 8 | Dekarze gr.II (ATH 6) | r-g | 8,461 | | |
| 9 | Monterzy gr.II | r-g | 1 897,601 | | |
| 10 | Monterzy gr.III | r-g | 5,314 | | |
| 11 | Monterzy gr.IV | r-g | 10,616 | | |
| 12 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 161,984 | | |
| 13 | Murarze gr.II | r-g | 138,843 | | |
| 14 | Murarze gr.III | r-g | 109,335 | | |
| 15 | Operatorzy gr.II | r-g | 3,086 | | |
| 16 | Posadzkarze gr.II | r-g | 198,137 | | |
| 17 | Posadzkarze gr.III | r-g | 1 124,966 | | |
| 18 | Robocizna | r-g | 1 389,179 | | |
| 19 | Robotnicy | r-g | 17 930,203 | | |
| 20 | Robotnicy (ATH 18) | r-g | 2,146 | | |
| 21 | Robotnicy gr.I | r-g | 1 062,527 | | |
| 22 | Robotnicy gr.I (ATH 17) | r-g | 19,486 | | |
| 23 | Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) | r-g | 29,406 | | |
| 24 | Spawacze gr.II | r-g | 99,583 | | |
| 25 | Spawacze gr.III | r-g | 5,314 | | |
| 26 | Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) | r-g | 79,395 | | |
| 27 | Szklarze gr.II | r-g | 60,381 | | |
| 28 | Tynkarze gr.II | r-g | 15,956 | | |
| 29 | Zbrojarze gr.II | r-g | 7,032 | | |
| 30 | Zbrojarze gr.II (ATH 23) | r-g | 91,334 | | |
| | Razem | | 24 932,47 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|------------|------|---------|
| 1 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 1,26 | | |
| 2 | Agregat split | szt | 3 | | |
| 3 | Bale iglaste obrzynane kl.II | m3 | 0,008 | | |
| 4 | Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm | m3 | 0,039 | | |
| 5 | Balustrada wewnętrzna | m | 50,827 | | |
| 6 | Balustrada zewnętrzna | m | 106,529 | | |
| 7 | Basen do kulek - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 8 | Basen do mycia przyborów 1000/700/850 | szt | 2 | | |
| 9 | Basen z kulkami - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 10 | bateria bezdotykowa - dostawa i montaż | kpl | 7 | | |
| 11 | Bateria prysznicowa gastronomiczna | szt | 6 | | |
| 12 | bateria umywalkowa - dostawa i montaż | kpl | 35 | | |
| 13 | bateria zlewozmywakowa - dostawa i montaż | kpl | 16 | | |
| 14 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 0,762 | | |
| 15 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 | 0,751 | | |
| 16 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 | 25,549 | | |
| 17 | bieżnia rehabilitacyjna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 18 | biurko - dostawa i montaż | kpl | 20 | | |
| 19 | Biurko wraz z zestawem komputerowym - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 20 | Blacha stalowa 3,0mm | kg | 24,39 | | |
| 21 | Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm | kg | 329,621 | | |
| 22 | Blacha stalowa ocynkowana 0,70mm | kg | 118,648 | | |
| 23 | Blachowkręty | szt | 6 498,48 | | |
| 24 | Blachowkręty TN 3,5x25 | szt | 23 251,769 | | |
| 25 | Blachowkręty TN 3,5x35 | szt | 44 274,63 | | |
| 26 | brodzik "niski" - dostawa i montaż | kpl | 16 | | |
| 27 | brodzik prysznicowy - dostawa i montaż | kpl | 6 | | |
| 28 | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 11 197,091 | | |
| 29 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 2,102 | | |
| 30 | Chłodnia panel 10, drzwi 80cm 1800/1800/2300 | szt | 1 | | |
| 31 | D01 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 130x210 cm | m2 | 54,6 | | |
| 32 | D02 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x210 cm | m2 | 7,56 | | |
| 33 | D03 - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 142x211 cm | m2 | 5,992 | | |
| 34 | D04 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x205 cm | m2 | 55,35 | | |
| 35 | D04a - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x205 cm | m2 | 84,05 | | |
| 36 | D05- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 12,9 | | |
| 37 | D05a- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 9,675 | | |
| 38 | D06 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 110x205 cm | m2 | 2,255 | | |
| 39 | D07- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 12,9 | | |
| 40 | D07a- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 3,225 | | |
| 41 | D08a - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 90x200 cm | m2 | 14,4 | | |
| 42 | D09 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 90x200 cm | m2 | 14,4 | | |
| 43 | D10- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x212 cm | m2 | 3,18 | | |
| 44 | D11 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x205 cm | m2 | 27,06 | | |
| 45 | D11a - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x205 cm | m2 | 7,38 | | |
| 46 | D12- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 140x212 cm | m2 | 2,968 | | |
| 47 | D13- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 114x212 cm | m2 | 4,834 | | |
| 48 | D14a- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm | m2 | 2,31 | | |
| 49 | D15 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | m2 | 2,05 | | |
| 50 | D17 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | m2 | 26,65 | | |
| 51 | D17a - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | m2 | 36,9 | | |
| 52 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm | m3 | 0,022 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|------------|------|---------|
| 53 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,136 | | |
| 54 | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm | m3 | 0,039 | | |
| 55 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,001 | | |
| 56 | Detergent | dm3 | 58,396 | | |
| 57 | domek lustrzany - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 58 | Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych, stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 4,1 | | |
| 59 | Dostawa i montaż dźwigu gastronomicznego | kpl | 1 | | |
| 60 | Dostawa i montaż zsyphu | kpl | 1 | | |
| 61 | Dozownik mydła - dostawa i montaż | kpl | 13 | | |
| 62 | dozownik mydła przy prysznicu - dostawa i montaż | kpl | 20 | | |
| 63 | dozownik mydła przy umywalce - dostawa i montaż | kpl | 19 | | |
| 64 | Dozownik płynu dezynfekującego - dostawa i montaż | kpl | 4 | | |
| 65 | Drabinka gimnastyczna - dostawa i montaż | kpl | 6 | | |
| 66 | drażek na zasłonki - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 67 | drewniany plac zabaw - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 68 | Drewno na stemple | m3 | 0,012 | | |
| 69 | Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane | m3 | 0,008 | | |
| 70 | Drewno opałowe | kg | 223,083 | | |
| 71 | DT01 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm | m2 | 7,38 | | |
| 72 | DT01A - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm | m2 | 1,845 | | |
| 73 | DT02 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm | m2 | 2,05 | | |
| 74 | DT03 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 160x205 cm | m2 | 6,56 | | |
| 75 | DT04 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 80x205 cm | m2 | 1,64 | | |
| 76 | DZ - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 60x166 cm | m2 | 0,996 | | |
| 77 | DZ01 - Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych płytowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 150x333 cm | m2 | 4,995 | | |
| 78 | DZ04- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 6,45 | | |
| 79 | DZ05- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm | m2 | 2,31 | | |
| 80 | DZ05- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm | m2 | 2,438 | | |
| 81 | DZ06- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 3,225 | | |
| 82 | DZ07- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x235 cm | m2 | 3,525 | | |
| 83 | DZ08 - Dostawa i montaż drzwi stalowych o wyposażonych zgodnie z zestawieniem 76x188 cm | m2 | 1,429 | | |
| 84 | DZ09- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 | 3,225 | | |
| 85 | DZ10- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm | m2 | 2,438 | | |
| 86 | Element neutralny 670/730/850 | szt | 1 | | |
| 87 | Elementy stalowe | t | 0,551 | | |
| 88 | elektrycznie regulowane łóżko do masazu - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 89 | Emulsja asfaltowa izolacyjna | kg | 6,39 | | |
| 90 | Farba akrylowa GIPS MAL | dm3 | 1 472,166 | | |
| 91 | Farba elewacyjna silikonowa | dm3 | 129,116 | | |
| 92 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 7,56 | | |
| 93 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 9,072 | | |
| 94 | Farba wewnętrzna akrylowa | dm3 | 79,065 | | |
| 95 | fotel - dostawa i montaż | kpl | 12 | | |
| 96 | Fotel biurowy - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 97 | fotel biurowy na kółkach - dostawa i montaż | kpl | 10 | | |
| 98 | Frytownica elektryczna jednokomorowa 400/730/850 | szt | 1 | | |
| 99 | geberit - dostawa i montaż | kpl | 26 | | |
| 100 | Gips budowlany - zwykły | t | 7,562 | | |
| 101 | Gips budowlany szpachlowy | t | 13,449 | | |
| 102 | Gips budowlany szpachlowy | kg | 1 111,931 | | |
| 103 | Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy | kg | 23 166,478 | | |
| 104 | Granulat z wełny mineralnej PAROC GRAN | kg | 16 039,6 | | |
| 105 | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,942 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|-----------|------|---------|
| 106 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 6,034 | | |
| 107 | haczyki na ręczniki - dostawa i montaż | kpl | 58 | | |
| 108 | hak do zawieszania hamaka - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 109 | hamak elastyczny - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 110 | hamak terapeutyczny - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 111 | Kamień szlifierski | kg | 8,503 | | |
| 112 | kaskada światłowodowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 113 | Kit asfaltowy | kg | 14,58 | | |
| 114 | Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych | szt | 1 730,587 | | |
| 115 | Klej | kg | 908,471 | | |
| 116 | Klej do przyklejania styropianu | kg | 157,572 | | |
| 117 | Klej do wtopienia siatki | kg | 3 644,159 | | |
| 118 | Klej gipsowy Perfix | kg | 866,515 | | |
| 119 | klin rehabilitacyjny - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 120 | Kocioł warzelny, 150l, autocław 800/930/850 | szt | 1 | | |
| 121 | Kołki rozporowe K 6/35mm | szt | 2 660,245 | | |
| 122 | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 582,291 | | |
| 123 | Kominek wentylacyjny | szt | 9 | | |
| 124 | komoda - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 125 | Komora chłodnicza, panel 10, drzwi 80, z podłogą 3800/2000/2300 | szt | 1 | | |
| 126 | komora gospodarcza - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 127 | Komora mroźnicza, panel 10, drzwi 80, z podłogą 2200/2400/2300 | szt | 1 | | |
| 128 | komplet 6 tarcz | szt | 1 | | |
| 129 | Konik z regulacją lin z belką poprzeczną - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 130 | kosz na smieci - dostawa i montaż | kpl | 46 | | |
| 131 | Kotwy | szt | 3 112,63 | | |
| 132 | Kotwy metalowe | szt | 1 883,632 | | |
| 133 | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,126 | | |
| 134 | krzeselko rozkładane ściennie nps - dostawa i montaż | kpl | 7 | | |
| 135 | krzesła - dostawa i montaż | kpl | 72 | | |
| 136 | krzesła regulowane rozm. 2-3 - dostawa i montaż | kpl | 22 | | |
| 137 | krzesło regulowane rozmiar 3-4 - dostawa i montaż | kpl | 40 | | |
| 138 | kuchenka mikrofalowa - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 139 | Kuchnia gazowa dwupalnikowa na szafce 400/730/850 | szt | 1 | | |
| 140 | Kuchnia gazowa na szafce otwartej 1200/730/850 | szt | 1 | | |
| 141 | Lamele z blachy stalowej na podkonstrukcji | m2 | 155,405 | | |
| 142 | Lampa owadobójcza do zawieszenia na ścianie 437/100/265 | szt | 1 | | |
| 143 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 68,654 | | |
| 144 | Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza | kg | 156,331 | | |
| 145 | Listwy do ościeży | mb | 87,93 | | |
| 146 | Listwy przypodłogowe z PCW | m | 2 506,443 | | |
| 147 | Lodówka AGD 600/600/1800 | szt | 2 | | |
| 148 | Lodówka na jajka w obudowie nierdzewnej 600/600/1850 | szt | 1 | | |
| 149 | Lodówka podblatowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 150 | lustro - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 151 | Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną, przyściennie - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 152 | lustro stałe wklejane bezpieczne - dostawa i montaż | kpl | 13 | | |
| 153 | lustro wklejane - dostawa i montaż | kpl | 20 | | |
| 154 | ławka - dostawa i montaż | kpl | 44 | | |
| 155 | Łącznik krzyżowy | szt | 676,925 | | |
| 156 | Łącznik wzdłużny | szt | 243,693 | | |
| 157 | Łączniki mechaniczne do wełny mineralnej | szt | 2 573,626 | | |
| 158 | łóżko wodne z podgrzewaniem - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 159 | łóżko pielęgnacyjno-rehabilitacyjne - dostawa i montaż | kpl | 33 | | |
| 160 | maglownica terapeutyczna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 161 | Mały śmietnik - dostawa i montaż | kpl | 4 | | |
| 162 | Masa asfaltowa | kg | 7,75 | | |
| 163 | masa asfaltowo-kauczukowa | kg | 111,33 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|-----------|------|---------|
| 164 | Masa szpachlowa | kg | 1 266,639 | | |
| 165 | Masa tynkarska silikonowa 1,5mm | kg | 745,107 | | |
| 166 | Masa Uniflott | kg | 67,195 | | |
| 167 | Mata gimnastyczna - dostawa i montaż | kpl | 9 | | |
| 168 | materac gimnastyczny - dostawa i montaż | kpl | 8 | | |
| 169 | materac przeciwdlezynowy - dostawa i montaż | kpl | 33 | | |
| 170 | maty piankowe typu puzzle - dostawa i montaż | kpl | 68 | | |
| 171 | medyczna platforma wibracyjna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 172 | Miesiarka uniwersalna 20l 540/490/840 | szt | 1 | | |
| 173 | Mieszalnia elektryczna do farszu mięsnego 70l 920/550/1140 | szt | 1 | | |
| 174 | miniwieża stereo - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 175 | miska ustępowa dla NPS - dostawa i montaż | kpl | 19 | | |
| 176 | miska ustępowa - dostawa i montaż | kpl | 7 | | |
| 177 | Miska ustępowa podwieszana NPS - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 178 | Nadproża prefabrykowane typ 1 | m | 213,282 | | |
| 179 | Nadproża prefabrykowane typ 2 | m | 24,174 | | |
| 180 | namiot tipi - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 181 | Narożniki aluminiowe z siatką | m | 85,986 | | |
| 182 | Narożniki PCW | szt | 140 | | |
| 183 | Naświetlacz do jaj 360/530/245 | szt | 1 | | |
| 184 | O01 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 135x160 | m2 | 2,16 | | |
| 185 | O02 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x275 | m2 | 5,5 | | |
| 186 | O03 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x210 | m2 | 2,52 | | |
| 187 | O04 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x135 | m2 | 5,67 | | |
| 188 | O05 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 50x130 | m2 | 0,65 | | |
| 189 | O06 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 170x210 | m2 | 10,71 | | |
| 190 | O06a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 170x210 | m2 | 14,28 | | |
| 191 | O06b - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 170x210 | m2 | 3,57 | | |
| 192 | O07 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 165x210 | m2 | 3,465 | | |
| 193 | O08 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x210 | m2 | 6,615 | | |
| 194 | O09 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x270 | m2 | 5,4 | | |
| 195 | O10 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x270 | m2 | 11,88 | | |
| 196 | O11 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 185x270 | m2 | 9,99 | | |
| 197 | O12 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x160 | m2 | 2,32 | | |
| 198 | O13 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x160 | m2 | 2,24 | | |
| 199 | O14 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x270 | m2 | 3,78 | | |
| 200 | O15 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 260x275 | m2 | 14,3 | | |
| 201 | O16 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 225x275 | m2 | 6,188 | | |
| 202 | O17 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x230 | m2 | 1,61 | | |
| 203 | O17a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x230 | m2 | 1,61 | | |
| 204 | O18 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x240 | m2 | 1,68 | | |
| 205 | O19- Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 60x110 | m2 | 1,32 | | |
| 206 | O20 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x245 | m2 | 3,43 | | |
| 207 | O21- Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x275 | m2 | 24,2 | | |
| 208 | O21a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x275 | m2 | 6,05 | | |
| 209 | O22 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x275 | m2 | 13,2 | | |
| 210 | O23 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x275 | m2 | 2,888 | | |
| 211 | O24 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x275 | m2 | 3,988 | | |
| 212 | O25 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x275 | m2 | 11,55 | | |
| 213 | O26 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 150x275 | m2 | 16,5 | | |
| 214 | O27 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 105x135 | m2 | 2,835 | | |
| 215 | O28 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 95x275 | m2 | 5,225 | | |
| 216 | O29 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x275 | m2 | 5,5 | | |
| 217 | O30 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 180x275 | m2 | 9,9 | | |
| 218 | O31 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 150x230 | m2 | 20,7 | | |
| 219 | O32 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 115x275 | m2 | 9,488 | | |
| 220 | O32a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 115x275 | m2 | 3,163 | | |
| 221 | O33 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 70x110 | m2 | 231 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|-----------|------|---------|
| 222 | O34 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 50x80 | m2 | 0,4 | | |
| 223 | O35 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 140x90 | m2 | 1,26 | | |
| 224 | O36 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 75x85 | m2 | 3,825 | | |
| 225 | O37 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 75x120 | m2 | 5,4 | | |
| 226 | O38 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 125x120 | m2 | 7,5 | | |
| 227 | O39 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 160x200 | m2 | 3,2 | | |
| 228 | O39a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 160x200 | m2 | 3,2 | | |
| 229 | O40 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 85x140 | m2 | 2,38 | | |
| 230 | O41 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 160x200 | m2 | 3,2 | | |
| 231 | O42 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 220x85 | m2 | 1,87 | | |
| 232 | O43 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 100x85 | m2 | 1,7 | | |
| 233 | O44 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 74x128 | m2 | 0,947 | | |
| 234 | O45 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 100x120 | m2 | 1,2 | | |
| 235 | O46 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x115 | m2 | 6,9 | | |
| 236 | O47 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | m2 | 6,308 | | |
| 237 | O47a - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | m2 | 2,103 | | |
| 238 | O48 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | m2 | 18,923 | | |
| 239 | O49 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 90x144 | m2 | 1,296 | | |
| 240 | O50 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | m2 | 2,103 | | |
| 241 | O51 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 150x145 | m2 | 4,35 | | |
| 242 | O52 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 85x70 | m2 | 0,595 | | |
| 243 | O53 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 115x115 | m2 | 1,323 | | |
| 244 | O54 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 60x90 | m2 | 0,54 | | |
| 245 | O55 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 65x125 | m2 | 0,813 | | |
| 246 | O56 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 120x115 | m2 | 1,38 | | |
| 247 | O57 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 145x145 | m2 | 2,103 | | |
| 248 | Obieraczka do ziemniaków 12kg z separatorem obierzyn 450/820/920 | szt | 1 | | |
| 249 | Okap kondensacyjny 1200/1200/400 | szt | 2 | | |
| 250 | Okap przyścienny 2300/1200/400 | szt | 1 | | |
| 251 | Okap z oświetleniem zintegrowanym 4000/2200/400 | szt | 1 | | |
| 252 | ON01 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 200x120 | m2 | 2,4 | | |
| 253 | ON02 - Dostawa i montaż okien PCV wyposażonych zgodnie z dokumentacją o wym. 253x120 | m2 | 30,016 | | |
| 254 | Panel przydrzwiowe HPI | m2 | 55,157 | | |
| 255 | Papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej | m2 | 42,677 | | |
| 256 | Papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych | m2 | 22,5 | | |
| 257 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 42,677 | | |
| 258 | Papa nawierzchniowa | m2 | 39,681 | | |
| 259 | Papa podkładowa | m2 | 38,672 | | |
| 260 | Patelnia elektryczna 800/730/850 | szt | 2 | | |
| 261 | Pianka poliuretanowa | dm3 | 176,409 | | |
| 262 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,1 | | |
| 263 | Piasek do zapraw | m3 | 5,803 | | |
| 264 | Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm | kg | 293,84 | | |
| 265 | Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm (mieszany z żywicą) | kg | 217,595 | | |
| 266 | Piec konwekcyjno parowy 10 Gn 1/1 | szt | 2 | | |
| 267 | Piekarnik | szt | 2 | | |
| 268 | pluczko-dezyfektor - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 269 | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 20 mm | m3 | 0,351 | | |
| 270 | Płyta indukcyjna | szt | 2 | | |
| 271 | Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 15 cm | m3 | 5,845 | | |
| 272 | Płytki ceramiczne ściennie 60x60cm | m2 | 1 228,343 | | |
| 273 | Płytki ceramiczne ściennie 80x80cm | m2 | 20,658 | | |
| 274 | Płytki gresowe części wspólne | m2 | 76,194 | | |
| 275 | Płytki gresowe części wspólne - cokoły | mb | 88,482 | | |
| 276 | Płyty gipsowo-kartonowe GKB | m2 | 6 255,77 | | |
| 277 | Płyty gipsowo-kartonowe GKBI | m2 | 706,046 | | |
| 278 | Płyty Knauf GKB 12,5mm HRAK | m2 | 15,837 | | |
| 279 | Płyty Knauf GKF 1,25mm HRAK | m2 | 793,59 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|-----------|------|---------|
| 280 | Płyty Multipor gr. 5 cm | m2 | 90,256 | | |
| 281 | Płyty Multipor gr. 18 cm | m2 | 949,82 | | |
| 282 | Płyty Multipor gr. 26 cm | m2 | 53,172 | | |
| 283 | Płyty styropianowe gr. 10 cm | m3 | 2,9 | | |
| 284 | Płyty styropianowe PIR | m3 | 0,494 | | |
| 285 | Płyty ze styropianu klasy EPS 70 gr. 18 cm | m3 | 56,793 | | |
| 286 | Pochłaniacz AGD | szt | 2 | | |
| 287 | pochwyt ścienny stały - dostawa i montaż | kpl | 9 | | |
| 288 | Pochwyty dla NPS - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 289 | pochwyty do miski ustepowej dla NPS, ścienne, uchylne - dostawa i montaż | kpl | 42 | | |
| 290 | Podokienniki prefabrykowane | szt | 187,23 | | |
| 291 | Podstawa pod piec | szt | 2 | | |
| 292 | podświetlany stolik - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 293 | podwiesie standardowe - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 294 | Pojemnik na brudną bieliznę - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 295 | Pojemnik na odpady - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 296 | Pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 297 | pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaż | kpl | 25 | | |
| 298 | pojemnik na ręczniki papierowe - dostawa i montaż | kpl | 11 | | |
| 299 | półka na piłki - dostawa i montaż | kpl | 6 | | |
| 300 | Półpaleta magazynowa na warzywa 800/600/150 | szt | 3 | | |
| 301 | Półpaleta magazynowa Z TWORZYWA 800/600/150 | szt | 1 | | |
| 302 | półwałek rehabilitacyjny - dostawa i montaż | kpl | 6 | | |
| 303 | pralka automatyczna - dostawa i montaż | kpl | 6 | | |
| 304 | Pralnica elektrycznoparowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 305 | Pralnica czołowa parowa- dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 306 | Pralnica elektryczna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 307 | Pralnica parowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 308 | Prasa do kotletów z podstawą 560/450/700 | szt | 1 | | |
| 309 | Prasownica elektryczna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 310 | Prasownica parowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 311 | Preparat gruntujący | dm3 | 64,558 | | |
| 312 | Preparat krzemionkujący Remmers Kiesol | kg | 17,525 | | |
| 313 | Pręt wieszakowy z oczkiem | szt | 871,18 | | |
| 314 | Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm | kg | 164,328 | | |
| 315 | Pręty zbrojeniowe żebrowane | t | 2,134 | | |
| 316 | Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa podtynkowa o szer. 6-10 mm | szt | 216,792 | | |
| 317 | Profil CD 60 | m | 947,695 | | |
| 318 | Profil CW 50x50mm | m | 15,607 | | |
| 319 | Profil CW 75x50mm | m | 525,734 | | |
| 320 | Profil CW 100x50mm | m | 2 829,376 | | |
| 321 | Profil główne | m | 1 047,77 | | |
| 322 | Profil poprzeczny 600 mm | m | 1 047,77 | | |
| 323 | Profil poprzeczny 1200 mm | m | 2 095,541 | | |
| 324 | Profil przyścienny kątowy | m | 494,453 | | |
| 325 | Profil UD 27 | m | 162,462 | | |
| 326 | Profil UW 50x40mm | m | 5,458 | | |
| 327 | Profil UW 75x40mm | m | 182,976 | | |
| 328 | Profil UW 100x40mm | m | 984,734 | | |
| 329 | projektor- dostawa i montaż | kpl | 4 | | |
| 330 | Przedłużka 50/100 cm - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 331 | Przetyczka wieszaka noniusza | szt | 649,848 | | |
| 332 | pufa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 333 | Regał - dostawa i montaż | kpl | 9 | | |
| 334 | Regał jezdny do bielizny czystej - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 335 | Regał magazynowy aluminiowo-poetylenowy, 5 półkowy 990/500/2000 | szt | 1 | | |
| 336 | Regał magazynowy aluminiowo-poetylenowy, 5 półkowy 1590/500/2000 | szt | 1 | | |
| 337 | Regał magazynowy aluminiowo-poetylenowy, 5 półkowy 1726/500/2000 | szt | 1 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|-----------|------|---------|
| 338 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 1826/500/2000 | szt | 2 | | |
| 339 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 3562/500/2000 | szt | 1 | | |
| 340 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy 5798/500/2000 | szt | 1 | | |
| 341 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy narożny 952/500/2000 | szt | 1 | | |
| 342 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy NAROŻNY 1052/400/2000 | szt | 2 | | |
| 343 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy narożny 1252/500/2000 | szt | 1 | | |
| 344 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy narożny 1652/500/2000 | szt | 1 | | |
| 345 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenow, 5 półkowy, narożny 1352/500/2000 | szt | 1 | | |
| 346 | Regał magazynowy aluminiowo-poetytenowy , 5 półkowy | szt | 2 | | |
| 347 | Regał magazynowy nierdzewny 1000/500/2000 | szt | 1 | | |
| 348 | Regał ociekowy 1200/700/1800 | szt | 1 | | |
| 349 | Regał ociekowy 800/700/1800 | szt | 2 | | |
| 350 | regał zamykany - dostawa i montaż | kpl | 23 | | |
| 351 | roleta - dostawa i montaż | kpl | 12 | | |
| 352 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 33,4 | | |
| 353 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 1 152,595 | | |
| 354 | Siatka z włókna szklanego 145g/m2 | m2 | 363,274 | | |
| 355 | Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego | m2 | 1 145,309 | | |
| 356 | Silikon | dm3 | 30,22 | | |
| 357 | Sklejka iglasta wodoodporna 22mm | m3 | 0,172 | | |
| 358 | słupek na zabawki - dostawa i montaż | kpl | 23 | | |
| 359 | słupek z wysuwanymi pudełkami - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 360 | sofa - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 361 | sofa rozkładana - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 362 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 2,52 | | |
| 363 | Stanowiska prasowania ręcznego 1 - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 364 | stojak do tarcz | szt | 1 | | |
| 365 | Stół - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 366 | stół - dostawa i montaż | kpl | 12 | | |
| 367 | stół 160x80 rozm. 2-3 - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 368 | stół 160x80 rozm. 3-4 - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 369 | Stół chłodniczy 3 drzwiowy 1750/700/850 | szt | 1 | | |
| 370 | Stół jezdny z półką 1600/700/850 | szt | 4 | | |
| 371 | Stół odstawczy 1400/700/850 | szt | 1 | | |
| 372 | stół regulowany - dostawa i montaż | kpl | 10 | | |
| 373 | Stół wyładowniczy 1700/720/850 | szt | 1 | | |
| 374 | Stół z drzwiami suwanymi z półką 2000/700/850 | szt | 2 | | |
| 375 | Stół z dwiema półkami 1800/700/2000 | szt | 1 | | |
| 376 | Stół z dwiema półkami 2000/700/850 | szt | 2 | | |
| 377 | Stół z krzesłami - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 378 | Stół załadowniczy ze zlewem jednokomorowym 1100/720/850 | szt | 1 | | |
| 379 | Stół ze zlewem dwukomorowym kom. 40x50x25cm i półką 1650/700/850 | szt | 1 | | |
| 380 | Stół ze zlewem i półką 1600/700/850 | szt | 1 | | |
| 381 | Stół ze zlewem jednokomorowym 50x50, +rant L 700/700/850 | szt | 3 | | |
| 382 | Stół ze zlewem z miejscem na zmywarkę 1600/700/900 | szt | 1 | | |
| 383 | Stół ze zlewem z miejscem na zmywarkę 1700/700/900 | szt | 1 | | |
| 384 | Styrobeton | m3 | 23,251 | | |
| 385 | Sufit kasetonowy 60x60 | m2 | 1 047,788 | | |
| 386 | Sufit kasetonowy 120x60 | m2 | 164,8 | | |
| 387 | Suszarka - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 388 | suszarka automatyczna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 389 | szafa - dostawa i montaż | kpl | 45 | | |
| 390 | szafa 75x60 - dostawa i montaż | kpl | 5 | | |
| 391 | Szafa na dokumenty - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 392 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi (dwa segmenty góra/dół) 1950/700/2000 | szt | 1 | | |
| 393 | szafa z płyty meblowej z półkami - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 394 | szafka - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 395 | szafka stojąca ze zlewozmywakiem jednokolorowym - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|-----------|------|---------|
| 396 | szafka kuchenna stojąca z blatem - dostawa i montaż | kpl | 44 | | |
| 397 | szafka kuchenna stojąca z blatem, z płytą indukcyjną i piekarnikiem w zabudowie- dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 398 | szafka kuchenna stojąca z blatem, zmywarka w zabudowie- dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 399 | szafka kuchenna wisząca- dostawa i montaż | kpl | 36 | | |
| 400 | Szafka na czysta porcelanę z drzwiami skrzydłowymi 700/700/850 | szt | 1 | | |
| 401 | Szafka na czysta porcelanę Z DRZWIAMI SUWANymi 1300/700/900 | szt | 1 | | |
| 402 | szafka na odzież - dostawa i montaż | kpl | 107 | | |
| 403 | szafka nad geberitem - dostawa i montaż | kpl | 7 | | |
| 404 | szafka stojąca - dostawa i montaż | kpl | 4 | | |
| 405 | Szatkwonica do warzyw 300/350/550 | szt | 1 | | |
| 406 | Szczotka do wc - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 407 | Szklany daszek nad wejściem | m2 | 4,095 | | |
| 408 | Szlam elastyczny uszczelniający Remmers Elastoschlämme 2K | kg | 613,358 | | |
| 409 | Szpachlówka do tynków | kg | 350,377 | | |
| 410 | Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych | kg | 2 000,269 | | |
| 411 | ścianka składana segmentowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 412 | Środek antyadhezyjny | kg | 16,894 | | |
| 413 | Środek gruntujący | dm3 | 108,309 | | |
| 414 | Środek gruntujący Grundiermittel | kg | 29,54 | | |
| 415 | Środek gruntujący GRUNTOLIT-W | dm3 | 2 520,833 | | |
| 416 | Światlik tunelowy - pościowy | szt | 1 | | |
| 417 | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 418 | tablica suchosćieralna - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 419 | Taboret gazowy 566x566x385 | szt | 2 | | |
| 420 | Taśma akustyczna 50mm | m | 11,224 | | |
| 421 | Taśma akustyczna 70mm | m | 311,833 | | |
| 422 | Taśma akustyczna 95mm | m | 1 678,208 | | |
| 423 | Taśma z włókna szklanego | m | 379,078 | | |
| 424 | telewizor - dostawa i montaż | kpl | 3 | | |
| 425 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 1,08 | | |
| 426 | Tor równoważny - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 427 | tuby bąbelkowe - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 428 | UGUL kabina do ćwiczeń i zawieszzeń - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 429 | umywalka - dostawa i montaż | kpl | 21 | | |
| 430 | umywalka dla nps zintegrowana z uchwytyami - dostawa i montaż | kpl | 18 | | |
| 431 | Umywalka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/180 | szt | 1 | | |
| 432 | Umywalka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/181 | szt | 2 | | |
| 433 | Umywalka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/180 | szt | 2 | | |
| 434 | Umywalka do rąk z osłoną + złączka do węża 450/320/180 | szt | 3 | | |
| 435 | Umywalka NPS - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 436 | Umywalka NPS- dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 437 | W01 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x270 | m2 | 6,48 | | |
| 438 | W02 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 200x200 | m2 | 4 | | |
| 439 | W03 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 180x110 | m2 | 3,96 | | |
| 440 | W04 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x270 | m2 | 5,4 | | |
| 441 | W05 - Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wyposażonych zgodnie z zestawieniem o wym. 80x270 | m2 | 2,16 | | |
| 442 | Waga platformowa zakres do 150 kg 420/686/896 | szt | 1 | | |
| 443 | Waga pomostowa - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 444 | wałek - dostawa i montaż | kpl | 6 | | |
| 445 | Wanna zamakowa - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 446 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,191 | | |
| 447 | Wetna mineralna gr. 5cm | m2 | 177,866 | | |
| 448 | Wetna mineralna gr. 7,5 | m2 | 87,579 | | |
| 449 | Wetna mineralna gr. 10 | m2 | 1 428,557 | | |
| 450 | Wetna mineralna gr. 15 cm | m2 | 3,959 | | |
| 451 | Wieszak - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 452 | Wieszak górny noniusza | szt | 324,924 | | |
| 453 | Wieszak mocowany obrotowo | szt | 324,924 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|-----------|------|---------|
| 454 | Wieszak z elementem rozprężnym | szt | 871,18 | | |
| 455 | Wilk do mięsa 270/499/550 | szt | 1 | | |
| 456 | Winda gastronomiczna | szt | 1 | | |
| 457 | winda osobowa-4 przystanki | kpl | 1 | | |
| 458 | Wirówka - dostawa i montaż | kpl | 2 | | |
| 459 | Woda | m3 | 6,836 | | |
| 460 | Woda z rurociągów | m3 | 13,612 | | |
| 461 | worek sako - dostawa i montaż | kpl | 21 | | |
| 462 | Wózek do mokrej bielizny - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 463 | Wózek do suchej bielizny - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 464 | Wózek na pojemniki GN 1/1 380/560/1800 | szt | 2 | | |
| 465 | Wózek platformowy 700/600/950 | szt | 1 | | |
| 466 | Wsporniki stalowe | szt | 112 | | |
| 467 | Wycieraczki systemowe - dostawa i montaż | m2 | 9,28 | | |
| 468 | Wykładzina podłogowa | m2 | 2 220,254 | | |
| 469 | Wyłaz dachowy | szt | 1 | | |
| 470 | Zabudowa stolarska ze zlewem | szt | 2 | | |
| 471 | Zaprawa | m3 | 7,982 | | |
| 472 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,154 | | |
| 473 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 0,378 | | |
| 474 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 | 1,872 | | |
| 475 | Zaprawa do spoinowania | kg | 670,891 | | |
| 476 | Zaprawa klejąca | kg | 1 364,429 | | |
| 477 | Zaprawa klejąca elastyczna | kg | 429,674 | | |
| 478 | Zaprawa klejąco-szpachlowa | kg | 1 353,022 | | |
| 479 | Zaprawa klejowa | kg | 6 767,723 | | |
| 480 | Zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg | 3 378,248 | | |
| 481 | Zaprawa spoinująca elastyczna | kg | 32,719 | | |
| 482 | Zaprawa zbrojeniowa i klejąca | kg | 5 205,95 | | |
| 483 | zestaw kształtek rehabilitacyjnych - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 484 | zestaw osprzętu standardowego do ćwiczeń w kabinie UGUL dostarczany w zestawie - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 485 | zestaw prysznicowy - dostawa i montaż | kpl | 19 | | |
| 486 | zestaw świecących kolców - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 487 | Zlew 2-komorowy - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 488 | Zlew gospodarczy - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 489 | Zlew porządkowy 500/600/500 | szt | 1 | | |
| 490 | Zlew porządkowy- dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 491 | zmiękcacz półautomatyczny | szt | 2 | | |
| 492 | Zmywarka do garów | szt | 1 | | |
| 493 | Zmywarka kapturowa | szt | 1 | | |
| 494 | Zmywarka podblatowa 600/600/830 | szt | 2 | | |
| 495 | Zsyp - dostawa biel. brudnej z budynku - dostawa i montaż | kpl | 1 | | |
| 496 | Żywica | dm3 | 1,5 | | |
| 497 | Żywica epoksydowa Epidian 6 | kg | 119,495 | | |
| 498 | Żywica poliuretanowa (nakładana w szpachli) | kg | 441,956 | | |
| | Razem | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | |
| | Ogółem | | | | |

Zestawienie sprzętu

Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnościami

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|------------|------|---------|
| 1 | Agregat do posadzek | m-g | 30,089 | | |
| 2 | Agregat do wdmuchiwania granulatu | m-g | 125,55 | | |
| 3 | Agregat tynkarski | m-g | 62,471 | | |
| 4 | Agregat tynkarski z pompą | m-g | 34,463 | | |
| 5 | Betoniarka | m-g | 0,389 | | |
| 6 | Czas pracy deskowań | m-g | 21 418,304 | | |
| 7 | Deskowanie systemowe | m-g | 65,821 | | |
| 8 | Deskowanie systemowe fundamentów | m-g | 1,346 | | |
| 9 | Frezarka elektryczna | m-g | 96,589 | | |
| 10 | Giętarka do prętów do fi 40mm | m-g | 0,787 | | |
| 11 | Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm | m-g | 10,224 | | |
| 12 | Groszkownica pneumatyczna do podłoży | m-g | 4,292 | | |
| 13 | Koparka gąsienicowa 0,25m3 | m-g | 9,56 | | |
| 14 | Myjka ciśnieniowa | m-g | 77,862 | | |
| 15 | Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm | m-g | 12,354 | | |
| 16 | Nożyce do prętów fi 40 mm | m-g | 0,951 | | |
| 17 | Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m | m-g | 0,39 | | |
| 18 | Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) | m-g | 3,818 | | |
| 19 | Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm | m-g | 9,159 | | |
| 20 | Prościarka do prętów fi 4-10mm | m-g | 0,705 | | |
| 21 | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 0,262 | | |
| 22 | Samochód dostawczy | m-g | 6,289 | | |
| 23 | Samochód dostawczy 0,9t | m-g | 22,166 | | |
| 24 | Samochód dostawczy do 0,90 t | m-g | 14,26 | | |
| 25 | Samochód dostawczy do 0,90 t (1) | m-g | 50,169 | | |
| 26 | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,108 | | |
| 27 | Spawarka elektr.wirująca 300A | m-g | 132,672 | | |
| 28 | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 8,1 | | |
| 29 | Spawarka elektryczna wirująca 500A | m-g | 1,026 | | |
| 30 | Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min | m-g | 1,674 | | |
| 31 | Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min | m-g | 4,292 | | |
| 32 | Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) | m-g | 8,402 | | |
| 33 | Szlifierka | m-g | 36,563 | | |
| 34 | Środek transportowy | m-g | 127,9 | | |
| 35 | Tory pod żurawie wieżowe | m-g | 0,097 | | |
| 36 | Wibrator | m-g | 4,498 | | |
| 37 | Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm | m-g | 37,5 | | |
| 38 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 5,005 | | |
| 39 | Wyciąg | m-g | 246,043 | | |
| 40 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0,131 | | |
| 41 | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t | m-g | 2,749 | | |
| 42 | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t | m-g | 149,433 | | |
| 43 | Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h | m-g | 5,145 | | |
| 44 | Zestaw do spawania i cięcia | m-g | 11,163 | | |
| 45 | Żuraw okienny | m-g | 0,052 | | |
| 46 | Żuraw samochodowy 5-6t | m-g | 2,268 | | |
| 47 | Żuraw wieżowy torowy | m-g | 5,513 | | |
| | Razem | | 22 848,604 | | |