


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
OZN.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. W m ²	POSADZKA
1.1	SZATNIA	9,91m ²	linoleum
1.2	SANITARIAT	2,58m ²	plytki ceramiczne
1.3	SANITARIAT	4,04m ²	plytki ceramiczne
1.4	SALA ZABAW	28,26m ²	panele podlogowe\ wykladzina dywanowa
1.5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,14m ²	wykladzina homogeniczna – winylowa
1.6	SANITARIAT	5,20m ²	plytki ceramiczne
1.7	KOMUNIKACJA\ SZATNIA	10,57m ²	linoleum
1.8	KUCHNIA\ CATERING	4,13m ²	wykladzina homogeniczna – winylowa
1.9	ZMYWALNIA	3,31m ²	wykladzina homogeniczna – winylowa
1.10	SALA ZABAW	25,88m ²	panele podlogowe\ wykladzina dywanowa
1.11	POMIESZCZENIE PORZADKOWE	2,47m ²	plytki ceramiczne
RAZEM:		103,49m ²	



Legenda:

- N1.1. Projektowane nadproże stalowe nad projektowanym powiększeniem otworu drzwiowego w istniejącej ścianie działowej gr.12cm
- N1.2. Projektowane nadproże stalowe nad projektowanym powiększeniem otworu drzwiowego w istniejącej ścianie nośnej gr.25cm
- N1.3. Projektowane nadproże systemowe nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi w nowoprojektowanych ścianach, dostosowane do technologii wykonania ścian.

LEGENDA:

-
- elementy istniejące
- elementy projektowane murowane
- elementy przeznaczane do obróbki murarskiej

Uwaga!
W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy, dla których odpowiedzialność za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody, no Europejnie obowiązuje przez Inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"			
Patrycja Marchajska			
32-300 Olszów ul. Kolorowa 4			
INWESTOR		Gmina Wołbrom	
OBJEKT		32-340 Wołbrom ul. Krakowska 1	
Budynek oświaty – Punkt Przedszkolny w Strzegowej			
ZAWRÓT			
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn. instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczną, przebudowa schodów zewnętrznych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 32-340 Wołbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4			
TYTUŁ			
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - RZUT PARTERU			
PROJEKTANT		PROJEKT	
specjalizacja		MAP/0117/ POOK/11	
OPRACOWAŁ		MFI UPR	
specjalizacja		PROJEKT	
SZKICOWAŁ		683/82	
specjalizacja		konstrukcyjno - budowlana	
FAZA		WERSJA	
projekt budowlany		A	
architektura		10.2018	
		K-01	