


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
OZN.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. w m <sup>2</sup>
11	SZATNIA	9,91m <sup>2</sup>
12	SANITARIAT	2,58m <sup>2</sup>
13	SANITARIAT	4,04m <sup>2</sup>
14	SALA ZABAW	28,26m <sup>2</sup>
15	POMIESZCZENIE SOCJALNE	3,14m <sup>2</sup>
16	SANITARIAT	5,20m <sup>2</sup>
17	KOMUNIKACJA \ SZATNIA	10,57m <sup>2</sup>
18	KUCHNIA \ CATERING	4,13m <sup>2</sup>
19	ZIMY WALNIA	3,31m <sup>2</sup>
110	SALA ZABAW	25,88m <sup>2</sup>
111	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,47m <sup>2</sup>
RAZEM:		103,49m <sup>2</sup>



- LEGENDA:
- PANELE PODŁOGOWE  
kolor – ciepła szarość  
klasa ścieralności KI 32/ AC4
- LINOLEUM  
kolor – ciepła szarość  
klasa antypoślizgowa R9
- WYKŁADZINA HOMOGENICZNA – WINYLOWA  
kolor – ciepła szarość  
klasa antypoślizgowa R9
- PLYTKI GRESOWE  
kolor – ciepła szarość  
30x30cm  
klasa ścieralności V  
klasa antypoślizgowa R9



UWAGI OGÓLNE:  
1. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO KONSTRUKCJI I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

Uwaga!  
W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące polskie normy. Należy ponosić odpowiedzialność za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"	
Patrycja Marchajska	
32-300 Olszów ul. Kolorowa 4	
INWESTOR	Gmina Wołbrom
OBIEKT	32-340 Wołbrom, ul. Krakowska 1
ZAKRES	Budynek oświaty – Punkt Przedszkolny w Strzegowej
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn. instalacjami c.o., wod-kan, i elektryczną, przebudowa schodów zewnętrznych i budowa podłogi dla osób niepełnosprawnych 32-340 Wołbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4	
SCHEMAT UŁOŻENIA POSADZKI RZUT PARTERU	
PROJEKTANT	arch. Anna Ścigaj-Trepka
spełniając	202/2001
OPRACOWAŁ	arch. Iwona Maciąg
spełniając	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Dawid Cebło
spełniając	MPOIA/075/2012
FAZA	projekt wykonawczy
WERSJA	1:50
BRANŻA	architektura
AW-10	