Przekroje B-B
skala 1:10

N1.1.
skala 1:10



N1.2.
skala 1:10



Przekroje A-A
skala 1:10

N1.1.
skala 1:10

N1.2.
skala 1:10

Nadproże - widok
skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI DLA NADPROŻY

NUMER ELEMENTU	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	C140	1400	S235	3	4,2	16,0	22,40	67,20
2	C140	1400	S235	10	14,0	16,0	22,40	224,00
OGÓŁEM								291,20

Legenda:

N1.1. Projektowane nadproże stalowe nad projektowanym powiększeniem otworu drzwiowego w istniejącej ścianie działowej gr.12cm

N1.2. Projektowane nadproże stalowe nad projektowanym powiększeniem otworu drzwiowego w istniejącej ścianie nośnej gr.25cm

N1.3. Projektowane nadproże systemowe nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi w nowoprojektowanych ścianach, dostosowane do technologi wykonania ścian.

Uwaga!
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
Patrycja Marchajska
32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4

INWESTOR	Gmina Wolbrom 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1			
OBIEKT	Budynek oświaty – Punkt Przedszkolny w Strzegowej			
ZADANIE	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn. instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczną, przebudowa schodów zewnętrznych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 32-340 Wolbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4			
TYTUŁ	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE detal nadproża stalowego			
PROJEKTANT	mgr inż. Patrycja Marchajska		NR UPR. MAP/0117/POOK/11	PODPIS
specjalność	konstrukcyjno - budowlana			
OPRACOWAŁ	arch. Iwona Maciąg		NR UPR.	PODPIS
specjalność				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Marchajski		683/82	
specjalność	konstrukcyjno - budowlana			
FAZA	projekt wykonawczy	WERSJA A	SKALA 1:25, 1:10	NR. RYS. KW-02
BRANŻA	architektura		DATA 10.2018	

Autodesk Auto-Cad LT 2008 PL CD F/S licencja nr 348-17012329
Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą P.P."KONSTRUKTOR" P.Marchajska