

WIDOK D - D
Schody zewnętrzne
Skala 1:50

WIDOK E - E
Schody zewnętrzne
Skala 1:50


Uwagi:

- ze względu na możliwość powstania niedokładności podczas realizacji budowli wymiary elementów należy sprawdzić na budowie
- elementy barierek malować proszkowo
- elementy zostały wymiarowane w cm natomiast zestawione w mm
- zaprojektowaną balustradę możemy zastąpić systemową innej firmy pozostawiając gł. wymiary (wysokość)

Barierki zewnętrzne

1. RURA Ø 40 gr. 4 mm (wg PN-80/H-74219)
WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
1a. PŁASKOWNIK 20x5 (wg PN-72/H-93202)
2. KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY
20x20x2.5 (wg EN 102019)
3. RURA Ø 20 gr. 2.3 mm (wg PN-80/H-74219)
4. BLACHA MOCOWANA
DO PŁYTY KOŁKAMI STALOWYMI
5. TULEJA 42 gr. 2.9 mm ZAŚLEPIONA,
WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW BALUSTRADY
NALEŻY BEZWZGLĘDNE DOKONAĆ POMIARÓW
WYKONANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.



Uwaga!
W przypadku braku szczegółowych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy. Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"						
Patrycja Marchajska						
32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4						
INWESTOR	Gmina Wolbrom 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1					
OBJEKT	Budynek oświaty – Punkt Przedszkolny w Strzegowej					
ZADANIE	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn. instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczną, przebudowa schodów zewnętrznych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 32-340 Wolbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4					
TYTUŁ	RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I PRZEKRÓJ D-D I C-C BARJERKI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH					
PROJEKTANT	arch. Anna Ściągaj-Trepka	NR UPR.	PODPIS			
	architektoniczna bez ograniczeń	202/2001				
specjalność						
OPRACOWAŁ	arch. Iwona Maciąg	NR UPR.	PODPIS			
specjalność						
SPRACOWAŁ	arch. Dawid Cebo				MPOIA/075/2012	
specjalność	architektoniczna bez ograniczeń					
FAZA	projekt wykonawczy	WERSJA	SKALA	NR. RYS.		
BRANDA	architektura	A	1:50	AW-07		
		DATA	10.2018			

Autodesk Auto-Cad LT 2008 PL, CD F/S Ileana nr 348-17012329

Koplowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą P.P."KONSTRUKTOR" P.Marchajska

Autodesk Auto-Cad LT 2008 PL CD /FS licencja nr 348-17012329
Kopowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą P.P. "KONSTRUKTOR" P. Marchajska