

PRZEDMIAR
Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E
na odcinku Kolonia Mierzyn-Antoniaków

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 500 mb	km	0.5
2		Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	1
3		Mechaniczne usunięcie z wywozem pn i korzeni wykarczowanych drzew	szt	20
4		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku sam. samowyjad. na odl. 1 km 5.0*0.41*500	m ³	1025
5		Nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 0,5 km transportu ponad 1km, sam.samowyjad. Obmiar jw. krotność=10	m ³	1025
6		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni gr. kat. I-IV 5.0*500	m ²	2500
7		Mechaniczne zagęszczenie w-w odsączających w korycie lub na całej szer.drogi - grub. W-wy po zag. 10 cm (zwiększono gr.16 cm) obmiar j.w.	m ²	2500
8		Podbudowa z kruszywa łamanego - w-wa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm obmiar j.w.	m ²	2500
9		Podbudowa z kruszywa łamanego - w-wa dolna o grub. po zagęszczeniu 10 cm obmiar j.w.	m ²	2500
10		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie 1*2*500	m ²	1000

Piotrków Tryb. dn.09.10.2023r

