



w m. Kaczlin, gm. Sieraków


Przekrój poprzeczny - półuliczny




SZCZEGÓŁ "A"
- skala 1:10



SZCZEGÓŁ "B"
- skala 1:10



| LEGENDA - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | |
|-----------------------------------|---|
| 1 | projektowana warstwa scieralna SMA 11S grubości 4,0 cm |
| 2 | wyrównanie zaniżeń po frezowaniu profilującym z betonu asfaltowego AC 16 W P35/50 grubości 3,0 cm |
| 3 | geosiatka wstępnie powlekana bitumem 120x200 kN |
| 4 | istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej |
| 5 | istniejąca podbudowa |
| 6 | uzupełnienie poboczy - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm o grubości do 10,0 cm |
| 7 | ściek z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubości 8,0 cm |
| 8 | ława z betonu C12/15 średniej grubości 10,0 cm |
| 9 | istniejący krawężnik betonowy 20x30 cm |
| 10 | istniejący chodnik z kostki betonowej |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|------------|
| zadanie | WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 182 w m. Kaczin, gm. Sieraków | | | |
| obiekt | Droga wojewódzka nr 182 | | | |
| inwestor |  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel. 61 / 826 53 92 | | |
| rysunek | PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY | | | |
| opracował | mgr inż. Grzegorz Bręczewski | | | podpis |
| faza | branża | skala | data | nr rysunku |
| projekt wykonawczy | drogowa | 1:50 / 1:10 | listopad 2021 r. | 2 |