

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi Rektorów
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokoi Rektorów					
1 Pokój 109					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(6,07*2+3,58*2)*3,62+6,07*3,58	m ²	91,597	
				RAZEM	91,597
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	91,597	
				RAZEM	91,597
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	poz.1	m ²	91,597	
				RAZEM	91,597
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.1	m ²	91,597	
				RAZEM	91,597
5	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	6,07*3,58	m ²	21,731	
				RAZEM	21,731
6	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m ²	m ²		
d.1	1206-01	poz.5	m ²	21,731	
				RAZEM	21,731
7	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm.	m		
d.1	1206-06	6,07*2+3,58*2	m	19,300	
				RAZEM	19,300
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09	1	m ³	1,000	
	0108-10			RAZEM	1,000
2 Pokój 108					
9	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	(6,07*2+2,70*2)*3,62+6,07*2,70	m ²	79,884	
				RAZEM	79,884
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.9	m ²	79,884	
				RAZEM	79,884
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-03	poz.9	m ²	79,884	
				RAZEM	79,884
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.2	1510-03	poz.9	m ²	79,884	
				RAZEM	79,884
13	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0801-07	6,07*2,70	m ²	16,389	
				RAZEM	16,389
14	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m ²	m ²		
d.2	1206-01	poz.13	m ²	16,389	
				RAZEM	16,389
15	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm.	m		
d.2	1206-06	6,07*2+2,70*2	m	17,540	
				RAZEM	17,540
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-09	1	m ³	1,000	
	0108-10			RAZEM	1,000
3 Pokój 106					
17	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	1202-09	(6,07*2+4,27*2)*3,62+6,07*4,27	m ²	100,781	
				RAZEM	100,781
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17	m ²	100,781	
				RAZEM	100,781
19	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.17	m ² m ²	100,781	
				RAZEM	100,781
20	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.17	m ² m ²	100,781	
				RAZEM	100,781
21	KNNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 6,07*4,27	m ² m ²	25,919	
				RAZEM	25,919
22	KNNR 2 d.3 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2 poz.21	m ² m ²	25,919	
				RAZEM	25,919
23	KNNR 2 d.3 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. 6,07*2+4,27*2	m m	20,680	
				RAZEM	20,680
24	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pokój 107			
25	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,07*2+4,00*2)*3,62+6,07*4,00	m ² m ²	97,187	
				RAZEM	97,187
26	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.25	m ² m ²	97,187	
				RAZEM	97,187
27	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.25	m ² m ²	97,187	
				RAZEM	97,187
28	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.25	m ² m ²	97,187	
				RAZEM	97,187
29	KNNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 6,07*4,00	m ² m ²	24,280	
				RAZEM	24,280
30	KNNR 2 d.4 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2 poz.29	m ² m ²	24,280	
				RAZEM	24,280
31	KNNR 2 d.4 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. 6,07*2+4,00*2	m m	20,140	
				RAZEM	20,140
32	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pokój 105			
33	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,10*2+3,31*2)*3,62+6,10*3,31	m ² m ²	88,319	
				RAZEM	88,319
34	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.33	m ² m ²	88,319	
				RAZEM	88,319
35	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.33	m ² m ²	88,319	
				RAZEM	88,319
36	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.33	m ²	88,319	
				RAZEM	88,319
37	KNNR 3 d.5 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		6,10*3,31	m ²	20,191	
				RAZEM	20,191
38	KNNR 2 d.5 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2	m ²		
		poz.37	m ²	20,191	
				RAZEM	20,191
39	KNNR 2 d.5 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm.	m		
		6,10*2+3,31*2	m	18,820	
				RAZEM	18,820
40	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pokój 112			
41	KNR-W 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,84*2+3,85*2)*3,62+5,84*3,85	m ²	92,640	
				RAZEM	92,640
42	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.41	m ²	92,640	
				RAZEM	92,640
43	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.41	m ²	92,640	
				RAZEM	92,640
44	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.41	m ²	92,640	
				RAZEM	92,640
45	KNNR 3 d.6 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,84*3,85	m ²	22,484	
				RAZEM	22,484
46	KNNR 2 d.6 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2	m ²		
		poz.45	m ²	22,484	
				RAZEM	22,484
47	KNNR 2 d.6 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm.	m		
		5,84*2+3,85*2	m	19,380	
				RAZEM	19,380
48	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pokój 112a			
49	KNR-W 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,84*2+3,71*2)*3,62+5,84*3,71	m ²	90,808	
				RAZEM	90,808
50	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.49	m ²	90,808	
				RAZEM	90,808
51	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.49	m ²	90,808	
				RAZEM	90,808
52	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.49	m ²	90,808	
				RAZEM	90,808
53	KNNR 3 d.7 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,84*3,71	m ²	21,666	
				RAZEM	21,666
54	KNNR 2 d.7 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.53	m ²	21,666	
				RAZEM	21,666
55	KNNR 2 d.7 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. 5,84*2+3,71*2	m m	 19,100	
				RAZEM	19,100
56	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pokój 112b			
57	KNR-W 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,84*2+3,7*2)*3,62+5,84*3,7	m ² m ²	 90,678	
				RAZEM	90,678
58	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.57	m ² m ²	 90,678	
				RAZEM	90,678
59	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.57	m ² m ²	 90,678	
				RAZEM	90,678
60	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.57	m ² m ²	 90,678	
				RAZEM	90,678
61	KNNR 3 d.8 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5,84*3,7	m ² m ²	 21,608	
				RAZEM	21,608
62	KNNR 2 d.8 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2 poz.61	m ² m ²	 21,608	
				RAZEM	21,608
63	KNNR 2 d.8 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. 5,84*2+3,7*2	m m	 19,080	
				RAZEM	19,080
64	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pokój 111 (Byrektora BR)			
65	KNR-W 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,80*2+6,06*2)*3,62+3,80*6,06	m ² m ²	 94,414	
				RAZEM	94,414
66	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.65	m ² m ²	 94,414	
				RAZEM	94,414
67	KNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.65	m ² m ²	 94,414	
				RAZEM	94,414
68	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.65	m ² m ²	 94,414	
				RAZEM	94,414
69	KNNR 3 d.9 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3,80*6,06	m ² m ²	 23,028	
				RAZEM	23,028
70	KNNR 2 d.9 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wykładzina dywanowa o gramaturze min. 600g/m2 poz.69	m ² m ²	 23,028	
				RAZEM	23,028
71	KNNR 2 d.9 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. 3,80*2+6,06*2	m m	 19,720	
				RAZEM	19,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10	m ³		
d.9	0108-09	km			
	0108-10				
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-	szt.		
d.9	0606-05	nych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na oprawy LED			
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000